

岐阜県建設工事共通仕様書

岐 阜 県

農政部・林政部・県土整備部・都市建築部

工事仕様書の変遷

岐阜県土木工事仕方書	昭和 14 年 9 月
岐阜県土木工事仕様書	昭和 39 年 5 月
	昭和 47 年 4 月改訂
	昭和 49 年 11 月一部改正
岐阜県建設工事標準仕様書	昭和 54 年 9 月改訂
	昭和 58 年 5 月一部改正
	昭和 60 年 2 月一部改正
	昭和 61 年 8 月一部改正
	昭和 63 年 5 月一部改正
	平成 4 年 1 月一部改正
	平成 4 年 3 月一部改正
	平成 5 年 3 月一部改正
	平成 6 年 3 月一部改正
	平成 6 年 6 月改訂
	平成 7 年 3 月一部改正
	平成 7 年 9 月一部改正
	平成 8 年 3 月一部改正
岐阜県建設工事共通仕様書	平成 10 年 6 月改訂
	平成 13 年 6 月改訂
	平成 14 年 7 月一部改正
	平成 15 年 4 月一部改正
	平成 15 年 7 月一部改正
	平成 15 年 12 月一部改正
	平成 16 年 4 月改訂
	平成 18 年 4 月改訂
	平成 20 年 4 月改訂
	平成 21 年 5 月改訂
	平成 22 年 4 月改訂
	平成 23 年 4 月改訂
	平成 24 年 4 月改訂
	平成 25 年 4 月改訂
	平成 26 年 4 月改訂
	平成 27 年 4 月改訂
	平成 27 年 9 月一部改正
	平成 28 年 4 月改訂
	平成 29 年 10 月改訂

建設工事共通仕様書

目 次

第1編 共通編

第1章 総 則	1
1-1-1 適用	1
1-1-2 用語の定義	1
1-1-3 設計図書の照査等	5
1-1-4 請負代金内訳書及び工程表の提出	5
1-1-5 施工計画書	5
1-1-6 コリンズへの登録	7
1-1-7 監督員	7
1-1-8 工事用地等の使用	7
1-1-9 工事の着手	7
1-1-10 工事の下請負	8
1-1-11 施工体制台帳	9
1-1-12 受注者相互の協力	9
1-1-13 調査・試験に対する協力	9
1-1-14 工事の一時中止	10
1-1-15 設計図書の変更	10
1-1-16 工期変更	10
1-1-17 支給材料及び貸与品	11
1-1-18 工事現場発生品	12
1-1-19 建設副産物	12
1-1-20 監督員による検査（確認を含む）及び立会等	13
1-1-21 数量の算出及び完成図	20
1-1-22 工事完成検査	20
1-1-23 出来形検査	21
1-1-24 中間検査	22
1-1-25 部分使用	22
1-1-26 施工管理	22
1-1-27 履行報告	23
1-1-28 工事関係者に対する措置要求	23
1-1-29 工事中の安全確保	23
1-1-30 爆発及び火災の防止	32
1-1-31 後片付け	32
1-1-32 事故報告書	32
1-1-33 環境対策	32
1-1-34 文化財の保護	35
1-1-35 交通安全管理	35
1-1-36 施設管理	40
1-1-37 諸法令の遵守	40
1-1-38 官公庁等への手続等	42
1-1-39 施工時期及び施工時間の変更	43
1-1-40 工事測量	43

1-1-41	提出書類	4 4
1-1-42	不可抗力による損害	4 4
1-1-43	特許権等	4 5
1-1-44	保険の付保及び事故の補償	4 5
1-1-45	現場技術員	4 5
1-1-46	主任技術者及び監理技術者	4 6
1-1-47	低入札価格調査制度の調査対象工事	4 7
1-1-48	河川管理施設及び道路附属物並びに占用物件	4 7
1-1-49	踏荒し	4 7
1-1-50	かし担保	4 8
1-1-51	工事完成の標示	4 8
1-1-52	臨機の措置	4 8
1-1-53	VE	4 8
1-1-54	建設現場のオープン化	4 9

第1編 共通編

第2章	土工	5 0
第1節	適用	5 0
第2節	適用すべき諸基準	5 0
第3節	河川土工・砂防土工	5 0
2-3-1	一般事項	5 0
2-3-2	掘削工	5 2
2-3-3	盛土工	5 3
2-3-4	盛土補強工	5 5
2-3-5	法面整形工	5 6
2-3-6	堤防天端工	5 7
2-3-7	残土処理工	5 7
2-3-8	建設発生土受入れ地及び検測	5 7
2-3-9	盛土の品質管理	5 7
2-3-10	河川土工の出来形管理	5 7
第4節	道路土工	5 8
2-4-1	一般事項	5 8
2-4-2	掘削工	6 0
2-4-3	路体盛土工	6 1
2-4-4	路床盛土工	6 3
2-4-5	法面整形工	6 5
2-4-6	残土処理工	6 5
2-4-7	建設発生土受入れ地及び検測	6 5
2-4-8	盛土の品質管理	6 5
2-4-9	道路土工の出来形管理	6 5

第1編 共通編

第3章	無筋・鉄筋コンクリート	6 6
第1節	適用	6 6
第2節	適用すべき諸基準	6 6
第3節	レディーミクストコンクリート	6 7

3-3-1	一般事項	67
3-3-2	工場の選定	67
3-3-3	配合	70
3-3-4	品質確保	71
3-3-5	銘板	75
第4節 現場練りコンクリート		79
3-4-1	一般事項	79
3-4-2	材料の貯蔵	79
3-4-3	配合	79
3-4-4	材料の計量及び練混ぜ	79
第5節 運搬・打設		81
3-5-1	一般事項	81
3-5-2	準備	81
3-5-3	運搬	81
3-5-4	打設	81
3-5-5	締固め	83
3-5-6	沈下ひび割れに対する処置	83
3-5-7	打継目	84
3-5-8	表面仕上げ	87
3-5-9	養生	87
第6節 鉄筋		88
3-6-1	一般事項	88
3-6-2	貯蔵	88
3-6-3	加工	88
3-6-4	組立て	89
3-6-5	継手	90
3-6-6	ガス圧接	90
第7節 型枠及び支保		91
3-7-1	一般事項	91
3-7-2	構造	91
3-7-3	組立て	91
3-7-4	取外し	92
第8節 暑中コンクリート		92
3-8-1	一般事項	92
3-8-2	施工	92
3-8-3	養生	93
第9節 寒中コンクリート		93
3-9-1	一般事項	93
3-9-2	施工	93
3-9-3	養生	94
第10節 マスコンクリート		95
3-10-1	一般事項	95
3-10-2	施工	95
第11節 水中コンクリート		95
3-11-1	一般事項	95
3-11-2	施工	95

3-11-3	海中の作用を受けるコンクリート	97
第12節	水中不分離性コンクリート	97
3-12-1	一般事項	97
3-12-2	材料の貯蔵	97
3-12-3	コンクリートの製造	97
3-12-4	運搬打設	98
第13節	プレパックドコンクリート	99
3-13-1	一般事項	99
3-13-2	施工機器	99
3-13-3	施工	99
第14節	袋詰コンクリート	100
3-14-1	一般事項	100
3-14-2	施工	100
第15節	超速硬コンクリート	101
3-15-1	一般事項	101

第2編 材料編

第1章 一般事項	103
第1節 適用	103
第2節 工事材料の品質及び検査（確認を含む）	104

第2編 材料編

第2章 土木工事材料	108
第1節 土	108
2-1-1 一般事項	108
第2節 石	108
2-2-1 石材	108
2-2-2 割ぐり石	108
2-2-3 雑割石	108
2-2-4 雑石（粗石）	108
2-2-5 玉石	108
2-2-6 ぐり石	108
2-2-7 その他の砂利、碎石、砂	108
第3節 骨材	109
2-3-1 一般事項	109
2-3-2 セメントコンクリート用骨材	109
2-3-3 アスファルト舗装用骨材	111
2-3-4 アスファルト用再生骨材	115
2-3-5 フィラー	115
2-3-6 安定材	116
第4節 木材	118
2-4-1 一般事項	118
第5節 鋼材	118
2-5-1 一般事項	118
2-5-2 構造用圧延鋼材	118
2-5-3 軽量形鋼	118
2-5-4 鋼管	118
2-5-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品	119
2-5-6 ボルト用鋼材	119
2-5-7 溶接材料	119
2-5-8 鉄線	119
2-5-9 ワイヤロープ	119
2-5-10 プレストレストコンクリート用鋼材	120
2-5-11 鉄網	120
2-5-12 鋼製ぐい及び鋼矢板	120
2-5-13 鋼製支保工	120
2-5-14 鉄線じゃかご	120
2-5-15 コルゲートパイプ	120
2-5-16 ガードレール（路側用、分離帯用）	120
2-5-17 ガードケーブル（路側用、分離帯用）	121
2-5-18 ガードパイプ（歩道用、路側用）	121
2-5-19 ボックスビーム（分離帯用）	122

2-5-20	鋼材規格	1 2 2
第6節	セメント及び混和材料	1 2 2
2-6-1	一般事項	1 2 2
2-6-2	セメント	1 2 3
2-6-3	混和材料	1 2 4
2-6-4	コンクリート用水	1 2 5
第7節	セメントコンクリート製品	1 2 5
2-7-1	一般事項	1 2 5
2-7-2	セメントコンクリート製品	1 2 6
第8節	瀝青材料	1 2 7
2-8-1	一般瀝青材料	1 2 7
2-8-2	その他の瀝青材料	1 2 9
2-8-3	再生用添加剤	1 2 9
第9節	芝及びそだ	1 3 0
2-9-1	芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）	1 3 0
2-9-2	そだ	1 3 0
2-9-3	種子	1 3 0
第10節	目地材料	1 3 1
2-10-1	注入目地材	1 3 1
2-10-2	目地板	1 3 1
第11節	塗料	1 3 2
2-11-1	一般事項	1 3 2
第12節	道路標識及び区画線	1 3 2
2-12-1	道路標識	1 3 2
2-12-2	区画線	1 3 3
第13節	その他	1 3 4
2-13-1	エポキシ系樹脂接着剤	1 3 4
2-13-2	合成樹脂製品	1 3 4

第3編 土木工事共通編

第1章 一般施工	136
第1節 適用	136
第2節 適用すべき諸基準	136
第3節 共通の工種	137
1-3-1 一般事項	137
1-3-2 材料	138
1-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	140
1-3-4 矢板工	141
1-3-5 縁石工	142
1-3-6 小型標識工	142
1-3-7 防止柵工	144
1-3-8 路側防護柵工	144
1-3-9 区画線工	145
1-3-10 道路付属物工	146
1-3-11 コンクリート面塗装工	147
1-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）	147
1-3-13 ポストテンション桁製作工	148
1-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工	150
1-3-15 PCホロースラブ製作工	151
1-3-16 PC箱桁製作工	152
1-3-17 根固めブロック工	152
1-3-18 沈床工	153
1-3-19 捨石工	154
1-3-20 笠コンクリート工	154
1-3-21 ハンドホール工	155
1-3-22 階段工	155
1-3-23 現場継手工	155
1-3-24 伸縮装置工	158
1-3-25 銘板工	159
1-3-26 多自然型護岸工	159
1-3-27 羽口工	159
1-3-28 プレキャストカルバート工	160
1-3-29 側溝工	160
1-3-30 集水枿工	161
1-3-31 現場塗装工	162
1-3-32 簡易鋼製品の塗装	165
1-3-33 かごマット工	165
1-3-34 袋詰玉石工	170
第4節 基礎工	171
1-4-1 一般事項	171
1-4-2 土台基礎工	171
1-4-3 基礎工（護岸）	172
1-4-4 既製杭工	172
1-4-5 場所打杭工	177
1-4-6 深礎工	179

1-4-7	オープンケーソン基礎工	180
1-4-8	ニューマチックケーソン基礎工	182
1-4-9	鋼管矢板基礎工	183
第5節	石・ブロック積(張)工	186
1-5-1	一般事項	186
1-5-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	187
1-5-3	コンクリートブロック工	187
1-5-4	緑化ブロック工	189
1-5-5	石積(張)工	189
第6節	一般舗装工	189
1-6-1	一般事項	189
1-6-2	材料	190
1-6-3	アスファルト舗装の材料	191
1-6-4	コンクリート舗装の材料	199
1-6-5	舗装準備工	199
1-6-6	橋面防水工	200
1-6-7	アスファルト舗装工	200
1-6-8	半たわみ性舗装工	205
1-6-9	排水性舗装工	206
1-6-10	透水性舗装工	209
1-6-11	グースアスファルト舗装工	210
1-6-12	コンクリート舗装工	214
1-6-13	薄層カラー舗装工	220
1-6-14	ブロック舗装工	222
1-6-15	路面切削工	223
1-6-16	舗装打換え工	224
1-6-17	オーバーレイ工	224
1-6-18	アスファルト舗装補修工	224
1-6-19	コンクリート舗装補修工	226
第7節	地盤改良工	227
1-7-1	一般事項	227
1-7-2	路床安定処理工	227
1-7-3	置換工	228
1-7-4	表層安定処理工	228
1-7-5	パイルネット工	228
1-7-6	サンドマット工	229
1-7-7	バーチカルドレーン工	229
1-7-8	締固め改良工	230
1-7-9	固結工	230
第8節	工場製品輸送工	231
1-8-1	一般事項	231
1-8-2	輸送工	231
第9節	構造物撤去工	231
1-9-1	一般事項	231
1-9-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	231
1-9-3	構造物取壊し工	232
1-9-4	防護柵撤去工	232

1-9-5	標識撤去工	2 3 3
1-9-6	道路付属物撤去工	2 3 3
1-9-7	プレキャスト擁壁撤去工	2 3 3
1-9-8	排水構造物撤去工	2 3 3
1-9-9	かご撤去工	2 3 4
1-9-10	落石雪害防止撤去工	2 3 4
1-9-11	ブロック舗装撤去工	2 3 4
1-9-12	縁石撤去工	2 3 4
1-9-13	冬季安全施設撤去工	2 3 5
1-9-14	骨材再生工	2 3 5
1-9-15	運搬処理工	2 3 6
第10節 仮設工		2 3 6
1-10-1	一般事項	2 3 6
1-10-2	工事用道路工	2 3 6
1-10-3	仮橋・仮棧橋工	2 3 7
1-10-4	路面覆工	2 3 7
1-10-5	土留・仮締切工	2 3 8
1-10-6	砂防仮締切工	2 3 9
1-10-7	水替工	2 3 9
1-10-8	地下水位低下工	2 4 0
1-10-9	地中連続壁工（壁式）	2 4 0
1-10-10	地中連続壁工（柱列式）	2 4 1
1-10-11	仮水路工	2 4 1
1-10-12	残土受入れ施設工	2 4 2
1-10-13	作業ヤード整備工	2 4 2
1-10-14	電力設備工	2 4 2
1-10-15	コンクリート製造設備工	2 4 2
1-10-16	トンネル仮設備工	2 4 2
1-10-17	防塵対策工	2 4 4
1-10-18	汚濁防止工	2 4 4
1-10-19	防護施設工	2 4 5
1-10-20	除雪工	2 4 5
1-10-21	雪寒施設工	2 4 5
1-10-22	法面吹付工	2 4 5
1-10-23	足場工	2 4 5
第11節 軽量盛土工		2 4 5
1-11-1	一般事項	2 4 5
1-11-2	軽量盛土工	2 4 5
第12節 工場製作工		2 4 6
1-12-1	一般事項	2 4 6
1-12-2	材料	2 4 6
1-12-3	桁製作工	2 4 9
1-12-4	検査路製作工	2 5 9
1-12-5	鋼製伸縮継手製作工	2 5 9
1-12-6	落橋防止装置製作工	2 6 0
1-12-7	橋梁用防護柵製作工	2 6 0
1-12-8	アンカーフレーム製作工	2 6 1

1-12-9	プレビーム用桁製作工	2 6 1
1-12-10	鋼製排水管製作工	2 6 1
1-12-11	工場塗装工	2 6 2
第13節	橋梁架設工	2 6 4
1-13-1	一般事項	2 6 4
1-13-2	地組工	2 6 4
1-13-3	架設工（クレーン架設）	2 6 4
1-13-4	架設工（ケーブルクレーン架設）	2 6 5
1-13-5	架設工（ケーブルエレクション架設）	2 6 5
1-13-6	架設工（架設桁架設）	2 6 5
1-13-7	架設工（送出し架設）	2 6 6
1-13-8	架設工（トラベラークレーン架設）	2 6 6
第14節	法面工（共通）	2 6 6
1-14-1	一般事項	2 6 6
1-14-2	植生工	2 6 7
1-14-3	吹付工	2 6 9
1-14-4	法粹工	2 7 1
1-14-5	法面施肥工	2 7 3
1-14-6	アンカー工	2 7 3
1-14-7	かご工	2 7 4
第15節	擁壁工	2 7 5
1-15-1	一般事項	2 7 5
1-15-2	プレキャスト擁壁工	2 7 5
1-15-3	補強土壁工	2 7 6
1-15-4	井桁ブロック工	2 7 6
第16節	浚渫工（共通）	2 7 6
1-16-1	一般事項	2 7 6
1-16-2	配土工	2 7 6
1-16-3	浚渫船運転工	2 7 7
第17節	植栽維持工	2 7 8
1-17-1	一般事項	2 7 8
1-17-2	材料	2 7 8
1-17-3	樹木・芝生管理工	2 7 8
第18節	床版工	2 8 2
1-18-1	一般事項	2 8 2
1-18-2	床版工	2 8 2

第4編 河川編

第1章 築堤・護岸	285
第1節 適用	285
第2節 適用すべき諸基準	285
第3節 軽量盛土工	285
1-3-1 一般事項	285
1-3-2 軽量盛土工	285
第4節 地盤改良工	285
1-4-1 一般事項	285
1-4-2 表層安定処理工	286
1-4-3 パイルネット工	286
1-4-4 パーチカルドレーン工	286
1-4-5 締固め改良工	286
1-4-6 固結工	286
第5節 護岸基礎工	286
1-5-1 一般事項	286
1-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	286
1-5-3 基礎工	286
1-5-4 矢板工	286
1-5-5 土台基礎工	286
第6節 矢板護岸工	286
1-6-1 一般事項	286
1-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	286
1-6-3 笠コンクリート工	287
1-6-4 矢板工	287
第7節 法覆護岸工	287
1-7-1 一般事項	287
1-7-2 材料	288
1-7-3 コンクリートブロック工	290
1-7-4 護岸付属物工	290
1-7-5 緑化ブロック工	290
1-7-6 環境護岸ブロック工	290
1-7-7 石積（張）工	291
1-7-8 法枠工	291
1-7-9 多自然型護岸工	291
1-7-10 吹付工	291
1-7-11 植生工	291
1-7-12 覆土工	291
1-7-13 羽口工	291
第8節 擁壁護岸工	291
1-8-1 一般事項	291
1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	291
1-8-3 場所打擁壁工	291
1-8-4 プレキャスト擁壁工	291
第9節 根固め工	292
1-9-1 一般事項	292

1-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	292
1-9-3	根固めブロック工	292
1-9-4	間詰工	292
1-9-5	沈床工	292
1-9-6	捨石工	292
1-9-7	かご工	292
第10節	水制工	292
1-10-1	一般事項	292
1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	293
1-10-3	沈床工	293
1-10-4	捨石工	293
1-10-5	かご工	293
1-10-6	元付工	293
1-10-7	牛・枠工	293
1-10-8	杭出し水制工	293
第11節	付帯道路工	293
1-11-1	一般事項	293
1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	293
1-11-3	路側防護柵工	293
1-11-4	舗装準備工	294
1-11-5	アスファルト舗装工	294
1-11-6	コンクリート舗装工	294
1-11-7	薄層カラー舗装工	294
1-11-8	ブロック舗装工	294
1-11-9	側溝工	294
1-11-10	集水柵工	294
1-11-11	縁石工	294
1-11-12	区画線工	294
第12節	付帯道路施設工	294
1-12-1	一般事項	294
1-12-2	境界工	294
1-12-3	道路付属物工	295
1-12-4	標識工	295
第13節	光ケーブル配管工	295
1-13-1	一般事項	295
1-13-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	295
1-13-3	配管工	295
1-13-4	ハンドホール工	296

第4編 河川編

第2章	浚渫（河川）	297
第1節	適用	297
第2節	適用すべき諸基準	297
第3節	浚渫工（ポンプ浚渫船）	297
2-3-1	一般事項	297
2-3-2	浚渫船運転工（民船・官船）	298
2-3-3	作業船及び機械運転工	298

2-3-4	配土工	298
第4節	浚渫工（グラブ船）	298
2-4-1	一般事項	298
2-4-2	浚渫船運転工	299
2-4-3	作業船運転工	299
2-4-4	配土工	299
第5節	浚渫工（バックホウ浚渫船）	299
2-5-1	一般事項	299
2-5-2	浚渫船運転工	299
2-5-3	作業船運転工	299
2-5-4	揚土工	300
第6節	浚渫土処理工	300
2-6-1	一般事項	300
2-6-2	浚渫土処理工	300

第4編 河川編

第3章	樋門・樋管	301
第1節	適用	301
第2節	適用すべき諸基準	301
第3節	軽量盛土工	301
3-3-1	一般事項	301
3-3-2	軽量盛土工	301
第4節	地盤改良工	302
3-4-1	一般事項	302
3-4-2	固結工	302
第5節	樋門・樋管本体工	302
3-5-1	一般事項	302
3-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	302
3-5-3	既製杭工	303
3-5-4	場所打杭工	303
3-5-5	矢板工	303
3-5-6	函渠工	303
3-5-7	翼壁工	305
3-5-8	水叩工	305
第6節	護床工	305
3-6-1	一般事項	305
3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	305
3-6-3	根固ブロック工	305
3-6-4	間詰工	306
3-6-5	沈床工	306
3-6-6	捨石工	306
3-6-7	かご工	306
3-6-8	かごマット工	306
第7節	水路工	306
3-7-1	一般事項	306
3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	306
3-7-3	側溝工	306

3-7-4	集水柵工	306
3-7-5	暗渠工	306
3-7-6	樋門接続暗渠工	307
第8節 付属物設置工		307
3-8-1	一般事項	307
3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	307
3-8-3	防止柵工	307
3-8-4	境界工	307
3-8-5	銘板工	307
3-8-6	点検施設工	307
3-8-7	階段工	308
3-8-8	観測施設工	308
3-8-9	グラウトホール工	308

第4編 河川編

第4章 水門		309
第1節 適用		309
第2節 適用すべき諸基準		309
第3節 工場製作工		309
4-3-1	一般事項	309
4-3-2	材料	309
4-3-3	桁製作工	310
4-3-4	鋼製伸縮継手製作工	310
4-3-5	落橋防止装置製作工	310
4-3-6	鋼製排水管製作工	310
4-3-7	橋梁用防護柵製作工	310
4-3-8	鑄造費	310
4-3-9	仮設材製作工	310
4-3-10	工場塗装工	310
第4節 工場製品輸送工		310
4-4-1	一般事項	310
4-4-2	輸送工	310
第5節 軽量盛土工		310
4-5-1	一般事項	310
4-5-2	軽量盛土工	311
第6節 水門本体工		311
4-6-1	一般事項	311
4-6-2	材料	311
4-6-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	311
4-6-4	既製杭工	311
4-6-5	場所打杭工	311
4-6-6	矢板工（遮水矢板）	311
4-6-7	床版工	311
4-6-8	堰柱工	312
4-6-9	門柱工	312
4-6-10	ゲート操作台工	312
4-6-11	胸壁工	312

4-6-12	翼壁工	3 1 2
4-6-13	水叩工	3 1 3
第7節	護床工	3 1 3
4-7-1	一般事項	3 1 3
4-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3 1 3
4-7-3	根固めブロック工	3 1 3
4-7-4	間詰工	3 1 3
4-7-5	沈床工	3 1 3
4-7-6	捨石工	3 1 3
4-7-7	かご工	3 1 3
4-7-8	かごマット工	3 1 3
第8節	付属物設置工	3 1 3
4-8-1	一般事項	3 1 3
4-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3 1 3
4-8-3	防止柵工	3 1 4
4-8-4	境界工	3 1 4
4-8-5	管理橋受台工	3 1 4
4-8-6	銘板工	3 1 4
4-8-7	点検施設工	3 1 4
4-8-8	階段工	3 1 4
4-8-9	観測施設工	3 1 4
第9節	鋼管理橋上部工	3 1 4
4-9-1	一般事項	3 1 4
4-9-2	材料	3 1 5
4-9-3	地組工	3 1 5
4-9-4	架設工（クレーン架設）	3 1 5
4-9-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	3 1 5
4-9-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	3 1 6
4-9-7	架設工（架設桁架設）	3 1 6
4-9-8	架設工（送出し架設）	3 1 6
4-9-9	架設工（トラベラークレーン架設）	3 1 6
4-9-10	支承工	3 1 6
4-9-11	現場継手工	3 1 6
第10節	橋梁現場塗装工	3 1 6
4-10-1	一般事項	3 1 6
4-10-2	現場塗装工	3 1 7
第11節	床版工	3 1 7
4-11-1	一般事項	3 1 7
4-11-2	床版工	3 1 7
第12節	橋梁付属物工（鋼管理橋）	3 1 7
4-12-1	一般事項	3 1 7
4-12-2	伸縮装置工	3 1 7
4-12-3	排水装置工	3 1 7
4-12-4	地覆工	3 1 7
4-12-5	橋梁用防護柵工	3 1 7
4-12-6	橋梁用高欄工	3 1 7
4-12-7	検査路工	3 1 7

4-12-8	銘板工	3 1 7
第 13 節	橋梁足場等設置工 (鋼管理橋)	3 1 7
4-13-1	一般事項	3 1 7
4-13-2	橋梁足場工	3 1 7
4-13-3	橋梁防護工	3 1 7
4-13-4	昇降用設備工	3 1 7
第 14 節	コンクリート管理橋上部工 (P C 橋)	3 1 8
4-14-1	一般事項	3 1 8
4-14-2	プレテンション桁製作工 (購入工)	3 1 8
4-14-3	ポストテンション桁製作工	3 1 8
4-14-4	プレキャストセグメント製作工 (購入工)	3 1 8
4-14-5	プレキャストセグメント主桁組立工	3 1 8
4-14-6	支承工	3 1 9
4-14-7	架設工 (クレーン架設)	3 1 9
4-14-8	架設工 (架設桁架設)	3 1 9
4-14-9	床版・横組工	3 1 9
4-14-10	落橋防止装置工	3 1 9
第 15 節	コンクリート管理橋上部工 (P C ホロースラブ橋)	3 1 9
4-15-1	一般事項	3 1 9
4-15-2	架設支保工 (固定)	3 1 9
4-15-3	支承工	3 1 9
4-15-4	落橋防止装置工	3 1 9
4-15-5	P C ホロースラブ製作工	3 1 9
第 16 節	橋梁付属物工 (コンクリート管理橋)	3 1 9
4-16-1	一般事項	3 1 9
4-16-2	伸縮装置工	3 1 9
4-16-3	排水装置工	3 2 0
4-16-4	地覆工	3 2 0
4-16-5	橋梁用防護柵工	3 2 0
4-16-6	橋梁用高欄工	3 2 0
4-16-7	検査路工	3 2 0
4-16-8	銘板工	3 2 0
第 17 節	橋梁足場等設置工 (コンクリート管理橋)	3 2 0
4-17-1	一般事項	3 2 0
4-17-2	橋梁足場工	3 2 0
4-17-3	橋梁防護工	3 2 0
4-17-4	昇降用設備工	3 2 0
第 18 節	舗装工	3 2 0
4-18-1	一般事項	3 2 0
4-18-2	材料	3 2 1
4-18-3	舗装準備工	3 2 1
4-18-4	橋面防水工	3 2 1
4-18-5	アスファルト舗装工	3 2 1
4-18-6	半たわみ性舗装工	3 2 1
4-18-7	排水性舗装工	3 2 1
4-18-8	透水性舗装工	3 2 1
4-18-9	グースアスファルト舗装工	3 2 1

4-18-10	コンクリート舗装工	3 2 1
4-18-11	薄層カラー舗装工	3 2 2
4-18-12	ブロック舗装工	3 2 2

第4編 河川編

第5章 堰	3 2 3
第1節 適用	3 2 3
第2節 適用すべき諸基準	3 2 3
第3節 工場製作工	3 2 4
5-3-1 一般事項	3 2 4
5-3-2 材料	3 2 4
5-3-3 刃口金物製作工	3 2 4
5-3-4 桁製作工	3 2 4
5-3-5 検査路製作工	3 2 4
5-3-6 鋼製伸縮継手製作工	3 2 4
5-3-7 落橋防止装置製作工	3 2 4
5-3-8 鋼製排水管製作工	3 2 4
5-3-9 プレベーム用桁製作工	3 2 4
5-3-10 橋梁用防護柵製作工	3 2 5
5-3-11 鋳造費	3 2 5
5-3-12 アンカーフレーム製作工	3 2 5
5-3-13 仮設材製作工	3 2 5
5-3-14 工場塗装工	3 2 5
第4節 工場製品輸送工	3 2 5
5-4-1 一般事項	3 2 5
5-4-2 輸送工	3 2 5
第5節 軽量盛土工	3 2 5
5-5-1 一般事項	3 2 5
5-5-2 軽量盛土工	3 2 5
第6節 可動堰本体工	3 2 5
5-6-1 一般事項	3 2 5
5-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	3 2 6
5-6-3 既製杭工	3 2 6
5-6-4 場所打杭工	3 2 6
5-6-5 オープンケーソン基礎工	3 2 6
5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工	3 2 6
5-6-7 矢板工	3 2 6
5-6-8 床版工	3 2 6
5-6-9 堰柱工	3 2 6
5-6-10 門柱工	3 2 6
5-6-11 ゲート操作台工	3 2 6
5-6-12 水叩工	3 2 6
5-6-13 閘門工	3 2 6
5-6-14 土砂吐工	3 2 7
5-6-15 取付擁壁工	3 2 7
第7節 固定堰本体工	3 2 7
5-7-1 一般事項	3 2 7
5-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	3 2 7
5-7-3 既製杭工	3 2 7
5-7-4 場所打杭工	3 2 7

5-7-5	オープンケーソン基礎工	3 2 7
5-7-6	ニューマチックケーソン基礎工	3 2 7
5-7-7	矢板工	3 2 7
5-7-8	堰本体工	3 2 7
5-7-9	水叩工	3 2 8
5-7-10	土砂吐工	3 2 8
5-7-11	取付擁壁工	3 2 8
第8節	魚道工	3 2 8
5-8-1	一般事項	3 2 8
5-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3 2 8
5-8-3	魚道本体工	3 2 8
第9節	管理橋下部工	3 2 8
5-9-1	一般事項	3 2 8
5-9-2	管理橋橋台工	3 2 8
第10節	鋼管理橋上部工	3 2 8
5-10-1	一般事項	3 2 8
5-10-2	材料	3 2 9
5-10-3	地組工	3 2 9
5-10-4	架設工（クレーン架設）	3 2 9
5-10-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	3 2 9
5-10-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	3 2 9
5-10-7	架設工（架設桁架設）	3 2 9
5-10-8	架設工（送出し架設）	3 2 9
5-10-9	架設工（トラベラークレーン架設）	3 2 9
5-10-10	支承工	3 2 9
5-10-11	現場継手工	3 3 0
第11節	橋梁現場塗装工	3 3 0
5-11-1	一般事項	3 3 0
5-11-2	現場塗装工	3 3 0
第12節	床版工	3 3 0
5-12-1	一般事項	3 3 0
5-12-2	床版工	3 3 0
第13節	橋梁附属物工（鋼管理橋）	3 3 0
5-13-1	一般事項	3 3 0
5-13-2	伸縮装置工	3 3 0
5-13-3	排水装置工	3 3 0
5-13-4	地覆工	3 3 0
5-13-5	橋梁用防護柵工	3 3 0
5-13-6	橋梁用高欄工	3 3 0
5-13-7	検査路工	3 3 0
5-13-8	銘板工	3 3 1
第14節	橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	3 3 1
5-14-1	一般事項	3 3 1
5-14-2	橋梁足場工	3 3 1
5-14-3	橋梁防護工	3 3 1
5-14-4	昇降用設備工	3 3 1

第 15 節	コンクリート管理橋上部工（PC橋）	3 3 1
5-15-1	一般事項	3 3 1
5-15-2	プレテンション桁製作工（購入工）	3 3 2
5-15-3	ポストテンション桁製作工	3 3 2
5-15-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	3 3 2
5-15-5	プレキャストセグメント主桁組立工	3 3 2
5-15-6	支承工	3 3 2
5-15-7	架設工（クレーン架設）	3 3 2
5-15-8	架設工（架設桁架設）	3 3 2
5-15-9	床版・横組工	3 3 2
5-15-10	落橋防止装置工	3 3 2
第 16 節	コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	3 3 2
5-16-1	一般事項	3 3 2
5-16-2	架設支保工（固定）	3 3 3
5-16-3	支承工	3 3 3
5-16-4	落橋防止装置工	3 3 3
5-16-5	PCホロースラブ製作工	3 3 3
第 17 節	コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）	3 3 3
5-17-1	一般事項	3 3 3
5-17-2	架設支保工（固定）	3 3 4
5-17-3	支承工	3 3 4
5-17-4	PC箱桁製作工	3 3 4
5-17-5	落橋防止装置工	3 3 4
第 18 節	橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	3 3 4
5-18-1	一般事項	3 3 4
5-18-2	伸縮装置工	3 3 4
5-18-3	排水装置工	3 3 4
5-18-4	地覆工	3 3 4
5-18-5	橋梁用防護柵工	3 3 4
5-18-6	橋梁用高欄工	3 3 4
5-18-7	検査路工	3 3 4
5-18-8	銘板工	3 3 4
第 19 節	橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）	3 3 5
5-19-1	一般事項	3 3 5
5-19-2	橋梁足場工	3 3 5
5-19-3	橋梁防護工	3 3 5
5-19-4	昇降用設備工	3 3 5
第 20 節	付属物設置工	3 3 5
5-20-1	一般事項	3 3 5
5-20-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3 3 5
5-20-3	防止柵工	3 3 5
5-20-4	境界工	3 3 5
5-20-5	銘板工	3 3 5
5-20-6	点検施設工	3 3 5
5-20-7	階段工	3 3 5
5-20-8	観測施設工	3 3 5

5-20-9	グラウトホール工	335
--------	----------	-----

第4編 河川編

第6章	排水機場	336
第1節	適用	336
第2節	適用すべき諸基準	336
第3節	軽量盛土工	336
6-3-1	一般事項	336
6-3-2	軽量盛土工	336
第4節	機場本体工	336
6-4-1	一般事項	336
6-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	337
6-4-3	既製杭工	337
6-4-4	場所打杭工	337
6-4-5	矢板工	337
6-4-6	本体工	337
6-4-7	燃料貯油槽工	338
第5節	沈砂池工	338
6-5-1	一般事項	338
6-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	339
6-5-3	既製杭工	339
6-5-4	場所打杭工	339
6-5-5	矢板工	339
6-5-6	場所打擁壁工	339
6-5-7	コンクリート床版工	339
6-5-8	ブロック床版工	339
6-5-9	現場打水路工	340
第6節	吐出水槽工	340
6-6-1	一般事項	340
6-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	341
6-6-3	既製杭工	341
6-6-4	場所打杭工	341
6-6-5	矢板工	341
6-6-6	本体工	341

第4編 河川編

第7章	床止め・床固め	342
第1節	適用	342
第2節	適用すべき諸基準	342
第3節	軽量盛土工	342
7-3-1	一般事項	342
7-3-2	軽量盛土工	342
第4節	床止め工	342
7-4-1	一般事項	342
7-4-2	材料	343
7-4-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	343
7-4-4	既製杭工	343

7-4-5	矢板工	3 4 3
7-4-6	本体工	3 4 3
7-4-7	取付擁壁工	3 4 4
7-4-8	水叩工	3 4 4
第5節	床固め工	3 4 4
7-5-1	一般事項	3 4 5
7-5-2	材料	3 4 5
7-5-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	3 4 5
7-5-4	本堤工	3 4 5
7-5-5	垂直壁工	3 4 6
7-5-6	側壁工	3 4 6
7-5-7	水叩工	3 4 6
第6節	山留擁壁工	3 4 6
7-6-1	一般事項	3 4 6
7-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	3 4 6
7-6-3	コンクリート擁壁工	3 4 7
7-6-4	ブロック積擁壁工	3 4 7
7-6-5	石積擁壁工	3 4 7
7-6-6	山留擁壁基礎工	3 4 7

第4編 河川編

第8章	河川維持	3 4 8
第1節	適用	3 4 8
第2節	適用すべき諸基準	3 4 8
第3節	巡視・巡回工	3 4 8
8-3-1	一般事項	3 4 8
8-3-2	河川巡視工	3 4 8
第4節	除草工	3 4 9
8-4-1	一般事項	3 4 9
8-4-2	堤防除草工	3 4 9
第5節	堤防養生工	3 4 9
8-5-1	一般事項	3 4 9
8-5-2	芝養生工	3 4 9
8-5-3	伐木除根工	3 5 0
第6節	構造物補修工	3 5 0
8-6-1	一般事項	3 5 0
8-6-2	材料	3 5 0
8-6-3	クラック補修工	3 5 0
8-6-4	ポーリンググラウト工	3 5 0
8-6-5	欠損部補修工	3 5 1
第7節	路面補修工	3 5 1
8-7-1	一般事項	3 5 1
8-7-2	材料	3 5 2
8-7-3	不陸整正工	3 5 2
8-7-4	コンクリート舗装補修工	3 5 2
8-7-5	アスファルト舗装補修工	3 5 2
第8節	付属物復旧工	3 5 2

8-8-1	一般事項	352
8-8-2	付属物復旧工	352
第9節	付属物設置工	353
8-9-1	一般事項	353
8-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	353
8-9-3	防護柵工	353
8-9-4	境界杭工	353
8-9-5	付属物設置工	353
第10節	光ケーブル配管工	353
8-10-1	一般事項	353
8-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	353
8-10-3	配管工	353
8-10-4	ハンドホール工	353
第11節	清掃工	353
8-11-1	一般事項	353
8-11-2	材料	354
8-11-3	塵芥処理工	354
8-11-4	水面清掃工	354
第12節	植栽維持工	354
8-12-1	一般事項	354
8-12-2	材料	354
8-12-3	樹木・芝生管理工	354
第13節	応急処理工	354
8-13-1	一般事項	354
8-13-2	応急処理作業工	354
第14節	撤去物処置工	354
8-14-1	一般事項	354
8-14-2	運搬処理工	354

第4編 河川編

第9章	河川修繕	355
第1節	適用	355
第2節	適用すべき諸基準	355
第3節	軽量盛土工	355
9-3-1	一般事項	355
9-3-2	軽量盛土工	355
第4節	腹付工	356
9-4-1	一般事項	356
9-4-2	覆土工	356
9-4-3	植生工	356
第5節	側帯工	356
9-5-1	一般事項	356
9-5-2	縁切工	356
9-5-3	植生工	356
第6節	堤脚保護工	356
9-6-1	一般事項	356
9-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	356

9-6-3	石積工	3 5 6
9-6-4	コンクリートブロック工	3 5 7
第7節	管理用通路工	3 5 7
9-7-1	一般事項	3 5 7
9-7-2	防護柵工	3 5 7
9-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	3 5 7
9-7-4	路面切削工	3 5 7
9-7-5	舗装打換え工	3 5 7
9-7-6	オーバーレイ工	3 5 7
9-7-7	排水構造物工	3 5 7
9-7-8	道路附属物工	3 5 7
第8節	現場塗装工	3 5 8
9-8-1	一般事項	3 5 8
9-8-2	材料	3 5 8
9-8-3	附属物塗装工	3 5 8
9-8-4	コンクリート面塗装工	3 5 9

第5編 砂防編

第1章 砂防堰堤	361
第1節 適用	361
第2節 適用すべき諸基準	361
第3節 工場製作工	361
1-3-1 一般事項	361
1-3-2 材料	362
1-3-3 鋼製堰堤製作工	362
1-3-4 鋼製堰堤仮設材製作工	362
1-3-5 工場塗装工	362
第4節 工場製品輸送工	362
1-4-1 一般事項	362
1-4-2 輸送工	362
第5節 軽量盛土工	362
1-5-1 一般事項	362
1-5-2 軽量盛土工	362
第6節 法面工	362
1-6-1 一般事項	362
1-6-2 植生工	363
1-6-3 法面吹付工	363
1-6-4 法枠工	363
1-6-5 法面施肥工	363
1-6-6 アンカー工	363
1-6-7 かご工	363
第7節 仮締切工	363
1-7-1 一般事項	363
1-7-2 土砂・土のう締切工	363
1-7-3 コンクリート締切工	363
第8節 コンクリート堰堤工	363
1-8-1 一般事項	363
1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	364
1-8-3 埋戻し工	365
1-8-4 コンクリート堰堤本体工	365
1-8-5 コンクリート副堰堤工	366
1-8-6 コンクリート側壁工	366
1-8-7 間詰工	366
1-8-8 水叩工	367
1-8-9 残存型枠（砂防工）	368
第9節 鋼製堰堤工	368
1-9-1 一般事項	368
1-9-2 材料	368
1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	368
1-9-4 埋戻し工	368
1-9-5 鋼製堰堤本体工	368
1-9-6 鋼製側壁工	369
1-9-7 コンクリート側壁工	369

1-9-8	間詰工	369
1-9-9	水叩工	369
1-9-10	現場塗装工	369
第10節	護床工・根固め工	368
1-10-1	一般事項	369
1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	369
1-10-3	埋戻し工	369
1-10-4	根固めブロック工	369
1-10-5	間詰工	369
1-10-6	沈床工	369
1-10-7	かご工	369
1-10-8	元付工	370
第11節	砂防堰堤付属物設置工	370
1-11-1	一般事項	370
1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	370
1-11-3	防止柵工	370
1-11-4	境界工	370
1-11-5	銘板工	370
1-11-6	点検施設工	370
第12節	付帯道路工	370
1-12-1	一般事項	370
1-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	371
1-12-3	路側防護柵工	371
1-12-4	舗装準備工	371
1-12-5	アスファルト舗装工	371
1-12-6	コンクリート舗装工	371
1-12-7	薄層カラー舗装工	371
1-12-8	側溝工	371
1-12-9	集水枿工	371
1-12-10	縁石工	371
1-12-11	区画線工	371
第13節	付帯道路施設工	371
1-13-1	一般事項	371
1-13-2	境界工	371
1-13-3	道路付属物工	371
1-13-4	小型標識工	372

第5編 砂防編

第2章	流路	373
第1節	適用	373
第2節	適用すべき諸基準	373
第3節	軽量盛土工	373
2-3-1	一般事項	373
2-3-2	軽量盛土工	373
第4節	流路護岸工	373
2-4-1	一般事項	373
2-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	374

2-4-3	埋戻し工	374
2-4-4	基礎工（護岸）	374
2-4-5	コンクリート擁壁工	374
2-4-6	ブロック積擁壁工	374
2-4-7	石積擁壁工	374
2-4-8	護岸付属物工	374
2-4-9	植生工	374
2-4-10	目地工	374
第5節	床固め工	374
2-5-1	一般事項	374
2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	374
2-5-3	埋戻し工	374
2-5-4	床固め本体工	375
2-5-5	垂直壁工	375
2-5-6	側壁工	375
2-5-7	水叩工	375
2-5-8	魚道工	375
第6節	根固め・水制工	375
2-6-1	一般事項	375
2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	375
2-6-3	埋戻し工	375
2-6-4	根固めブロック工	375
2-6-5	間詰工	375
2-6-6	捨石工	375
2-6-7	かご工	375
2-6-8	元付工	375
第7節	流路付属物設置工	376
2-7-1	一般事項	376
2-7-2	階段工	376
2-7-3	防止柵工	376
2-7-4	境界工	376
2-7-5	銘板工	376

第5編 砂防編

第3章	斜面对策	377
第1節	適用	377
第2節	適用すべき諸基準	377
第3節	軽量盛土工	377
3-3-1	一般事項	377
3-3-2	軽量盛土工	377
第4節	法面工	378
3-4-1	一般事項	378
3-4-2	植生工	378
3-4-3	吹付工	378
3-4-4	法粹工	378
3-4-5	かご工	378

3-4-6	アンカー工（プレキャストコンクリート板）	378
3-4-7	抑止アンカー工	379
第5節	擁壁工	379
3-5-1	一般事項	379
3-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	380
3-5-3	既製杭工	380
3-5-4	場所打擁壁工	380
3-5-5	プレキャスト擁壁工	380
3-5-6	補強土壁工	380
3-5-7	井桁ブロック工	380
3-5-8	落石防護工	380
第6節	山腹水路工	380
3-6-1	一般事項	380
3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	381
3-6-3	山腹集水路・排水路工	381
3-6-4	山腹明暗渠工	381
3-6-5	山腹暗渠工	381
3-6-6	現場打水路工	381
3-6-7	集水柵工	381
第7節	地下水排除工	382
3-7-1	一般事項	382
3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	382
3-7-3	井戸中詰工	382
3-7-4	集排水ボーリング工	382
3-7-5	集水井工	383
第8節	地下水遮断工	383
3-8-1	一般事項	383
3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	383
3-8-3	場所打擁壁工	383
3-8-4	固結工	383
3-8-5	矢板工	383
第9節	抑止杭工	383
3-9-1	一般事項	383
3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	383
3-9-3	既製杭工	383
3-9-4	場所打杭工	384
3-9-5	シャフト工（深礎工）	384
3-9-6	合成杭工	384
第10節	斜面对策付属物設置工	384
3-10-1	一般事項	384
3-10-2	点検施設工	384

第6編 ダム編

第1章	コンクリートダム	386
第1節	適用	386
第2節	適用すべき諸基準	386
第3節	掘削工	386
1-3-1	一般事項	386
1-3-2	掘削分類	386
1-3-3	過掘の処理	386
1-3-4	発破制限	386
1-3-5	岩盤面処理	387
1-3-6	不良岩等の処理	387
1-3-7	建設発生土の処理	387
1-3-8	基礎岩盤の確認	387
1-3-9	岩盤確認後の再処理	387
第4節	ダムコンクリート工	388
1-4-1	一般事項	388
1-4-2	原石骨材	388
1-4-3	天然骨材	388
1-4-4	配合	388
1-4-5	材料の計量	389
1-4-6	練りませ	389
1-4-7	コンクリートの運搬	390
1-4-8	打込み開始	390
1-4-9	コンクリートの打込み	391
1-4-10	締固め	392
1-4-11	継目	392
1-4-12	養生	393
第5節	型枠工	393
1-5-1	一般事項	393
1-5-2	せき板	394
1-5-3	型枠の組み立て取りはずし移動	394
1-5-4	型枠の取りはずし後の処理	394
第6節	表面仕上げ工	394
1-6-1	一般事項	394
1-6-2	表面仕上げ	394
第7節	埋設物設置工	395
1-7-1	一般事項	395
1-7-2	冷却管設置	395
1-7-3	継目グラウチング設備設置	395
1-7-4	止水板	395
1-7-5	観測計器埋設	396
第8節	パイプクーリング工	396
1-8-1	一般事項	396
1-8-2	クーリングの種類	396
1-8-3	冷却用設備	396
1-8-4	冷却工	396

第9節 プレケーリング工	397
1-9-1 一般事項	397
1-9-2 プレケーリング	397
第10節 継目グラウチング工	397
1-10-1 一般事項	397
1-10-2 施工方法	397
1-10-3 施工設備等	398
1-10-4 施工	398
第11節 閉塞コンクリート工	399
1-11-1 一般事項	399
1-11-2 コンクリートの施工	399
第12節 排水及び雨水等の処理	399
1-12-1 一般事項	399
1-12-2 工事用水の排水	399
1-12-3 雨水等の処理	400
第13節 試掘横坑	400
1-13-1 一般事項	400
1-13-2 掘削	400
1-13-3 木製支保工	400
1-13-4 その他	400

第6編 ダム編

第2章 フィルダム	401
第1節 適用	401
第2節 適用すべき諸基準	401
第3節 掘削工	401
2-3-1 一般事項	401
2-3-2 掘削分類	401
2-3-3 過掘の処理	401
2-3-4 発破制限	401
2-3-5 基礎地盤面及び基礎岩盤面処理	402
2-3-6 不良岩等の処理	402
2-3-7 建設発生土の処理	402
2-3-8 基礎地盤及び基礎岩盤確認	402
2-3-9 基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理	402
第4節 盛立工	403
2-4-1 一般事項	403
2-4-2 材料採取	403
2-4-3 着岩材の盛立	404
2-4-4 中間材の盛立	404
2-4-5 コアの盛立	404
2-4-6 フィルターの盛立	405
2-4-7 ロックの盛立	405
2-4-8 提体法面保護工	405
第5節 試掘横坑	405
2-5-1 一般事項	405
2-5-2 掘削	406

2-5-3	木製支保工	406
2-5-4	その他	406

第6編 ダム編

第3章	基礎グラウチング	407
第1節	適用	407
第2節	適用すべき諸基準	407
第3節	ボーリング工	407
3-3-1	一般事項	407
3-3-2	せん孔機械	407
3-3-3	せん孔	407
3-3-4	コア採取及び保管	408
3-3-5	水押しテスト	408
第4節	グラウチング工	408
3-4-1	一般事項	408
3-4-2	注入機械	408
3-4-3	グラウチング用配管	408
3-4-4	セメントミルクの製造及び輸送	408
3-4-5	注入管理	408
3-4-6	配合及びその切替え	409
3-4-7	注入	409
3-4-8	注入効果の判定	409

第7編 道路編

第1章 道路改良	4 1 1
第1節 適用	4 1 1
第2節 適用すべき諸基準	4 1 1
第3節 工場製作工	4 1 1
1-3-1 一般事項	4 1 1
1-3-2 遮音壁支柱製作工	4 1 2
第4節 地盤改良工	4 1 2
1-4-1 一般事項	4 1 2
1-4-2 路床安定処理工	4 1 2
1-4-3 置換工	4 1 2
1-4-4 サンドマット工	4 1 2
1-4-5 バーチカルドレーン工	4 1 3
1-4-6 締固め改良工	4 1 3
1-4-7 固結工	4 1 3
第5節 法面工	4 1 3
1-5-1 一般事項	4 1 3
1-5-2 植生工	4 1 3
1-5-3 法面吹付工	4 1 3
1-5-4 法枠工	4 1 3
1-5-5 法面施肥工	4 1 3
1-5-6 アンカー工	4 1 3
1-5-7 かご工	4 1 3
第6節 軽量盛土工	4 1 4
1-6-1 一般事項	4 1 4
1-6-2 軽量盛土工	4 1 4
第7節 擁壁工	4 1 4
1-7-1 一般事項	4 1 4
1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	4 1 4
1-7-3 既製杭工	4 1 4
1-7-4 場所打杭工	4 1 4
1-7-5 現場打擁壁工	4 1 4
1-7-6 プレキャスト擁壁工	4 1 4
1-7-7 補強土壁工	4 1 4
1-7-8 井桁ブロック工	4 1 4
第8節 石・ブロック積（張）工	4 1 5
1-8-1 一般事項	4 1 5
1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	4 1 5
1-8-3 コンクリートブロック工	4 1 5
1-8-4 石積（張）工	4 1 5
第9節 カルバート工	4 1 5
1-9-1 一般事項	4 1 5
1-9-2 材料	4 1 6
1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	4 1 6
1-9-4 既製杭工	4 1 6
1-9-5 場所打杭工	4 1 6

1-9-6	場所打函渠工	4 1 6
1-9-7	プレキャストカルバート工	4 1 6
1-9-8	防水工	4 1 6
第10節	排水構造物工（小型水路工）	4 1 6
1-10-1	一般事項	4 1 6
1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 1 7
1-10-3	側溝工	4 1 7
1-10-4	管渠工	4 1 7
1-10-5	集水柵・マンホール工	4 1 8
1-10-6	地下排水工	4 1 8
1-10-7	場所打水路工	4 1 8
1-10-8	排水工（小段排水・縦排水）	4 1 8
第11節	落石雪害防止工	4 1 9
1-11-1	一般事項	4 1 9
1-11-2	材料	4 1 9
1-11-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 2 1
1-11-4	落石防止網工	4 2 1
1-11-5	落石防護柵工	4 2 2
1-11-6	防雪柵工	4 2 2
1-11-7	雪崩予防柵工	4 2 3
1-11-8	谷止め工	4 2 3
第12節	遮音壁工	4 2 3
1-12-1	一般事項	4 2 3
1-12-2	材料	4 2 3
1-12-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 2 4
1-12-4	遮音壁基礎工	4 2 5
1-12-5	遮音壁本体工	4 2 5

第7編 道路編

第2章	舗装	4 2 6
第1節	適用	4 2 6
第2節	適用すべき諸基準	4 2 6
第3節	地盤改良工	4 2 7
2-3-1	一般事項	4 2 7
2-3-2	路床安定処理工	4 2 7
2-3-3	置換工	4 2 7
第4節	舗装工	4 2 7
2-4-1	一般事項	4 2 7
2-4-2	材料	4 2 7
2-4-3	舗装準備工	4 2 8
2-4-4	橋面防水工	4 2 8
2-4-5	アスファルト舗装工	4 2 8
2-4-6	半たわみ性舗装工	4 2 8
2-4-7	排水性舗装工	4 2 8
2-4-8	透水性舗装工	4 2 8
2-4-9	グースアスファルト舗装工	4 2 9
2-4-10	コンクリート舗装工	4 2 9

2-4-11	薄層カラー舗装工	4 2 9
2-4-12	ブロック舗装工	4 2 9
第5節	排水構造物工（路面排水工）	4 2 9
2-5-1	一般事項	4 2 9
2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 2 9
2-5-3	側溝工	4 2 9
2-5-4	管渠工	4 3 0
2-5-5	集水柵（街渠柵）・マンホール工	4 3 0
2-5-6	地下排水工	4 3 0
2-5-7	場所打水路工	4 3 0
2-5-8	排水工（小段排水・縦排水）	4 3 0
2-5-9	排水性舗装用路肩排水工	4 3 0
第6節	縁石工	4 3 1
2-6-1	一般事項	4 3 1
2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 3 1
2-6-3	縁石工	4 3 1
第7節	踏掛版工	4 3 1
2-7-1	一般事項	4 3 1
2-7-2	材料	4 3 1
2-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 3 1
2-7-4	踏掛版工	4 3 2
第8節	防護柵工	4 3 2
2-8-1	一般事項	4 3 2
2-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 3 2
2-8-3	路側防護柵工	4 3 2
2-8-4	防止柵工	4 3 2
2-8-5	ボックスビーム工	4 3 2
2-8-6	車止めポスト工	4 3 3
2-8-7	防護柵基礎工	4 3 3
第9節	標識工	4 3 3
2-9-1	一般事項	4 3 3
2-9-2	材料	4 3 4
2-9-3	小型標識工	4 3 6
2-9-4	大型標識工	4 3 6
2-9-5	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 3 6
2-9-6	標識基礎工	4 3 6
第10節	区画線工	4 3 6
2-10-1	一般事項	4 3 6
2-10-2	区画線工	4 3 6
第11節	道路植栽工	4 3 7
2-11-1	一般事項	4 3 7
2-11-2	材料	4 3 7
2-11-3	道路植栽工	4 3 8
第12節	道路付属施設工	4 4 0
2-12-1	一般事項	4 4 0
2-12-2	材料	4 4 1
2-12-3	境界工	4 4 1

2-12-4	道路付属物工	4 4 1
2-12-5	ケーブル配管工	4 4 1
2-12-6	照明工	4 4 2
第13節	橋梁付属物工	4 4 2
2-13-1	一般事項	4 4 2
2-13-2	伸縮装置工	4 4 2

第7編 道路編

第3章	橋梁下部	4 4 3
第1節	適用	4 4 3
第2節	適用すべき諸基準	4 4 4
第3節	工場製作工	4 4 4
3-3-1	一般事項	4 4 4
3-3-2	刃口金物製作工	4 4 4
3-3-3	鋼製橋脚製作工	4 4 5
3-3-4	アンカーフレーム製作工	4 4 5
3-3-5	工場塗装工	4 4 5
第4節	工場製品輸送工	4 4 5
3-4-1	一般事項	4 4 5
3-4-2	輸送工	4 4 5
第5節	軽量盛土工	4 4 6
3-5-1	一般事項	4 4 6
3-5-2	軽量盛土工	4 4 6
第6節	橋台工	4 4 6
3-6-1	一般事項	4 4 6
3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 4 6
3-6-3	既製杭工	4 4 6
3-6-4	場所打杭工	4 4 6
3-6-5	深礎工	4 4 6
3-6-6	オープンケーソン基礎工	4 4 6
3-6-7	ニューマチックケーソン基礎工	4 4 6
3-6-8	橋台躯体工	4 4 6
3-6-9	地下水位低下工	4 4 7
第7節	R C橋脚工	4 4 7
3-7-1	一般事項	4 4 7
3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 4 7
3-7-3	既製杭工	4 4 7
3-7-4	場所打杭工	4 4 7
3-7-5	深礎工	4 4 8
3-7-6	オープンケーソン基礎工	4 4 8
3-7-7	ニューマチックケーソン基礎工	4 4 8
3-7-8	鋼管矢板基礎工	4 4 8
3-7-9	橋脚躯体工	4 4 8
3-7-10	地下水位低下工	4 4 8
第8節	鋼製橋脚工	4 4 8
3-8-1	一般事項	4 4 8
3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 4 8

3-8-3	既製杭工	4 4 8
3-8-4	場所打杭工	4 4 8
3-8-5	深礎工	4 4 8
3-8-6	オープンケーソン基礎工	4 4 8
3-8-7	ニューマチックケーソン基礎工	4 4 9
3-8-8	鋼管矢板基礎工	4 4 9
3-8-9	橋脚フーチング工	4 4 9
3-8-10	橋脚架設工	4 4 9
3-8-11	現場継手工	4 5 0
3-8-12	現場塗装工	4 5 0
3-8-13	地下水位低下工	4 5 0
第9節	護岸基礎工	4 5 0
3-9-1	一般事項	4 5 0
3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 5 0
3-9-3	基礎工	4 5 0
3-9-4	矢板工	4 5 1
3-9-5	土台基礎工	4 5 1
第10節	矢板護岸工	4 5 1
3-10-1	一般事項	4 5 1
3-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 5 1
3-10-3	笠コンクリート工	4 5 1
3-10-4	矢板工	4 5 1
第11節	法覆護岸工	4 5 1
3-11-1	一般事項	4 5 1
3-11-2	コンクリートブロック工	4 5 2
3-11-3	護岸付属物工	4 5 2
3-11-4	緑化ブロック工	4 5 2
3-11-5	環境護岸ブロック工	4 5 2
3-11-6	石積（張）工	4 5 2
3-11-7	法枠工	4 5 2
3-11-8	多自然型護岸工	4 5 2
3-11-9	吹付工	4 5 2
3-11-10	植生工	4 5 3
3-11-11	覆土工	4 5 3
3-11-12	羽口工	4 5 3
第12節	擁壁護岸工	4 5 3
3-12-1	一般事項	4 5 3
3-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 5 3
3-12-3	場所打擁壁工	4 5 3
3-12-4	プレキャスト擁壁工	4 5 3

第7編 道路編

第4章	鋼橋上部	4 5 4
第1節	適用	4 5 4
第2節	適用すべき諸基準	4 5 4
第3節	工場製作工	4 5 4
4-3-1	一般事項	4 5 4

4-3-2	材料	4 5 5
4-3-3	桁製作工	4 5 5
4-3-4	検査路製作工	4 5 5
4-3-5	鋼製伸縮継手製作工	4 5 5
4-3-6	落橋防止装置製作工	4 5 5
4-3-7	鋼製排水管製作工	4 5 5
4-3-8	橋梁用防護柵製作工	4 5 5
4-3-9	橋梁用高欄製作工	4 5 5
4-3-10	横断歩道橋製作工	4 5 5
4-3-11	鋳造費	4 5 5
4-3-12	アンカーフレーム製作工	4 5 5
4-3-13	工場塗装工	4 5 6
第4節	工場製品輸送工	4 5 6
4-4-1	一般事項	4 5 6
4-4-2	輸送工	4 5 6
第5節	鋼橋架設工	4 5 6
4-5-1	一般事項	4 5 6
4-5-2	材料	4 5 6
4-5-3	地組工	4 5 7
4-5-4	架設工（クレーン架設）	4 5 7
4-5-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	4 5 7
4-5-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	4 5 7
4-5-7	架設工（架設桁架設）	4 5 7
4-5-8	架設工（送出し架設）	4 5 7
4-5-9	架設工（トラベラークレーン架設）	4 5 7
4-5-10	支承工	4 5 7
4-5-11	現場継手工	4 5 8
第6節	橋梁現場塗装工	4 5 8
4-6-1	一般事項	4 5 8
4-6-2	材料	4 5 8
4-6-3	現場塗装工	4 5 8
第7節	床版工	4 5 8
4-7-1	一般事項	4 5 8
4-7-2	床版工	4 5 8
第8節	橋梁付属物工	4 5 9
4-8-1	一般事項	4 5 9
4-8-2	伸縮装置工	4 5 9
4-8-3	落橋防止装置工	4 5 9
4-8-4	排水装置工	4 5 9
4-8-5	地覆工	4 5 9
4-8-6	橋梁用防護柵工	4 5 9
4-8-7	橋梁用高欄工	4 5 9
4-8-8	検査路工	4 5 9
4-8-9	銘板工	4 5 9
第9節	歩道橋本体工	4 6 0
4-9-1	一般事項	4 6 0
4-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	4 6 0

4-9-3	既製杭工	4 6 0
4-9-4	場所打杭工	4 6 0
4-9-5	橋脚フーチング工	4 6 0
4-9-6	歩道橋（側道橋）架設工	4 6 0
4-9-7	現場塗装工	4 6 1
4-9-8	工場塗装工（歩道橋）	4 6 1
第10節	鋼橋足場等設置工	4 6 1
4-10-1	一般事項	4 6 1
4-10-2	橋梁足場工	4 6 1
4-10-3	橋梁防護工	4 6 1
4-10-4	昇降用設備工	4 6 1

第7編 道路編

第5章	コンクリート橋上部	4 6 2
第1節	適用	4 6 2
第2節	適用すべき諸基準	4 6 2
第3節	工場製作工	4 6 3
5-3-1	一般事項	4 6 3
5-3-2	プレビーム用桁製作工	4 6 3
5-3-3	橋梁用防護柵製作工	4 6 3
5-3-4	鋼製伸縮継手製作工	4 6 3
5-3-5	検査路製作工	4 6 3
5-3-6	工場塗装工	4 6 3
5-3-7	鋳造費	4 6 3
第4節	工場製品輸送工	4 6 4
5-4-1	一般事項	4 6 4
5-4-2	輸送工	4 6 4
第5節	PC橋工	4 6 4
5-5-1	一般事項	4 6 4
5-5-2	プレテンション桁製作工（購入工）	4 6 4
5-5-3	ポストテンション桁製作工	4 6 5
5-5-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	4 6 5
5-5-5	プレキャストセグメント主桁組立工	4 6 5
5-5-6	支承工	4 6 5
5-5-7	架設工（クレーン架設）	4 6 5
5-5-8	架設工（架設桁架設）	4 6 5
5-5-9	床版・横組工	4 6 5
5-5-10	落橋防止装置工	4 6 5
第6節	プレビーム桁橋工	4 6 5
5-6-1	一般事項	4 6 5
5-6-2	プレビーム桁製作工（現場）	4 6 6
5-6-3	支承工	4 6 7
5-6-4	架設工（クレーン架設）	4 6 7
5-6-5	架設工（架設桁架設）	4 6 7
5-6-6	床版・横組工	4 6 7
5-6-7	局部（部分）プレストレス工	4 6 7
5-6-8	床版・横桁工	4 6 8

5-6-9	落橋防止装置工	468
第7節	PCホロースラブ橋工	468
5-7-1	一般事項	468
5-7-2	架設支保工（固定）	469
5-7-3	支承工	469
5-7-4	PCホロースラブ製作工	469
5-7-5	落橋防止装置工	470
第8節	RCホロースラブ橋工	470
5-8-1	一般事項	470
5-8-2	架設支保工（固定）	470
5-8-3	支承工	470
5-8-4	RC場所打ホロースラブ製作工	470
5-8-5	落橋防止装置工	470
第9節	PC版桁橋工	470
5-9-1	一般事項	470
5-9-2	PC版桁製作工	471
第10節	PC箱桁橋工	471
5-10-1	一般事項	471
5-10-2	架設支保工（固定）	472
5-10-3	支承工	472
5-10-4	PC箱桁製作工	472
5-10-5	落橋防止装置工	472
第11節	PC片持箱桁橋工	472
5-11-1	一般事項	472
5-11-2	PC片持箱桁橋製作工	473
5-11-3	支承工	473
5-11-4	架設工（片持架設）	474
第12節	PC押出し箱桁橋工	474
5-12-1	一般事項	474
5-12-2	PC押出し箱桁製作工	475
5-12-3	架設工（押出し架設）	475
第13節	橋梁付属物工	475
5-13-1	一般事項	475
5-13-2	伸縮装置工	475
5-13-3	排水装置工	475
5-13-4	地覆工	475
5-13-5	橋梁用防護柵工	476
5-13-6	橋梁用高欄工	476
5-13-7	検査路工	476
5-13-8	銘板工	476
第14節	コンクリート橋足場等設置工	476
5-14-1	一般事項	476
5-14-2	橋梁足場工	476
5-14-3	橋梁防護工	476
5-14-4	昇降用設備工	476

第6章 トンネル (NATM)	477
第1節 適用	477
第2節 適用すべき諸基準	477
第3節 トンネル掘削工	478
6-3-1 一般事項	478
6-3-2 掘削工	478
第4節 支保工	479
6-4-1 一般事項	479
6-4-2 材料	479
6-4-3 吹付工	481
6-4-4 ロックボルト工	481
6-4-5 鋼製支保工	482
6-4-6 金網工	482
第5節 覆工	482
6-5-1 一般事項	482
6-5-2 材料	483
6-5-3 覆工コンクリート工	484
6-5-4 側壁コンクリート工	485
6-5-5 床版コンクリート工	485
6-5-6 トンネル防水工	485
第6節 インバート工	485
6-6-1 一般事項	485
6-6-2 材料	485
6-6-3 インバート掘削工	485
6-6-4 インバート本体工	485
第7節 坑内付帯工	486
6-7-1 一般事項	486
6-7-2 材料	486
6-7-3 箱抜工	486
6-7-4 裏面排水工	486
6-7-5 地下排水工	487
第8節 坑門工	487
6-8-1 一般事項	487
6-8-2 坑口付工	487
6-8-3 作業土工 (床掘り・埋戻し)	487
6-8-4 坑門本体工	487
6-8-5 明り巻工	487
6-8-6 銘板工	487
第9節 掘削補助工	488
6-9-1 一般事項	488
6-9-2 材料	488
6-9-3 掘削補助工A	488
6-9-4 掘削補助工B	488

第7編 道路編

第7章 コンクリートシェッド	489
第1節 適用	489

第2節 適用すべき諸基準	489
第3節 プレキャストシェッド下部工	489
7-3-1 一般事項	489
7-3-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	490
7-3-3 既製杭工	490
7-3-4 場所打杭工	490
7-3-5 深礎工	490
7-3-6 受台工	490
7-3-7 アンカー工	490
第4節 プレキャストシェッド上部工	491
7-4-1 一般事項	491
7-4-2 シェッド購入工	491
7-4-3 架設工	491
7-4-4 土砂囲工	491
7-4-5 柱脚コンクリート工	491
7-4-6 横締め工	491
7-4-7 防水工	492
第5節 RCシェッド工	492
7-5-1 一般事項	492
7-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	492
7-5-3 既製杭工	492
7-5-4 場所打杭工	492
7-5-5 深礎工	492
7-5-6 躯体工	492
7-5-7 アンカー工	492
第6節 シェッド付属物工	493
7-6-1 一般事項	493
7-6-2 緩衝工	493
7-6-3 落橋防止装置工	493
7-6-4 排水装置工	493
7-6-5 銘板工	493

第7編 道路編

第8章 鋼製シェッド	494
第1節 適用	494
第2節 適用すべき諸基準	494
第3節 工場製作工	495
8-3-1 一般事項	495
8-3-2 材料	495
8-3-3 梁（柱）製作工	495
8-3-4 屋根製作工	495
8-3-5 鋼製排水管製作工	495
8-3-6 鋳造費	495
8-3-7 工場塗装工	495
第4節 工場製品輸送工	495
8-4-1 一般事項	495
8-4-2 輸送工	495

第5節 鋼製シェッド下部工	496
8-5-1 一般事項	496
8-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	496
8-5-3 既製杭工	496
8-5-4 場所打杭工	496
8-5-5 深礎工	496
8-5-6 受台工	496
第6節 鋼製シェッド上部工	497
8-6-1 一般事項	497
8-6-2 材料	497
8-6-3 架設工	497
8-6-4 現場継手工	497
8-6-5 現場塗装工	497
8-6-6 屋根コンクリート工	497
8-6-7 防水工	498
第7節 シェッド付属物工	498
8-7-1 一般事項	498
8-7-2 材料	498
8-7-3 排水装置工	498
8-7-4 落橋防止装置工	498
8-7-5 銘板工	498

第7編 道路編

第9章 地下横断歩道	499
第1節 適用	499
第2節 適用すべき諸基準	499
第3節 開削土工	499
9-3-1 一般事項	499
9-3-2 掘削工	499
9-3-3 残土処理工	500
第4節 地盤改良工	500
9-4-1 一般事項	500
9-4-2 路床安定処理工	500
9-4-3 置換工	500
9-4-4 サンドマット工	500
9-4-5 バーチカルドレーン工	500
9-4-6 締固め改良工	500
9-4-7 固結工	500
第5節 現場打構築工	500
9-5-1 一般事項	500
9-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	500
9-5-3 現場打躯体工	500
9-5-4 継手工	501
9-5-5 カラー継手工	501
9-5-6 防水工	501

第7編 道路編

第10章 地下駐車場	502
第1節 適用	502
第2節 適用すべき諸基準	502
第3節 工場製作工	502
10-3-1 一般事項	502
10-3-2 設備・金物製作工	502
10-3-3 工場塗装工	502
第4節 工場製品輸送工	502
10-4-1 一般事項	502
10-4-2 輸送工	502
第5節 開削土工	503
10-5-1 一般事項	503
10-5-2 掘削工	503
10-5-3 埋戻し工	503
10-5-4 残土処理工	503
第6節 構築工	503
10-6-1 一般事項	503
10-6-2 躯体工	503
10-6-3 防水工	504
第7節 付属設備工	504
10-7-1 一般事項	504
10-7-2 設備工	504
10-7-3 付属金物工	504
10-7-4 情報案内施設工	504

第7編 道路編

第11章 共同溝	505
第1節 適用	505
第2節 適用すべき諸基準	505
第3節 工場製作工	505
11-3-1 一般事項	505
11-3-2 設備・金物製作工	505
11-3-3 工場塗装工	505
第4節 工場製品輸送工	505
11-4-1 一般事項	505
11-4-2 輸送工	505
第5節 開削土工	506
11-5-1 一般事項	506
11-5-2 掘削工	506
11-5-3 埋戻し工	506
11-5-4 残土処理工	506
第6節 現場打構築工	506
11-6-1 一般事項	506
11-6-2 現場打躯体工	507
11-6-3 歩床工	507
11-6-4 カラー継手工	507
11-6-5 防水工	507

第7節	プレキャスト構築工	507
11-7-1	一般事項	507
11-7-2	プレキャスト躯体工	507
11-7-3	縦締工	507
11-7-4	横締工	508
11-7-5	可とう継手工	508
11-7-6	目土工	508
第8節	付属設備工	508
11-8-1	一般事項	508
11-8-2	設備工	508
11-8-3	付属金物工	508
11-8-4	換気口上屋・仮設照明・仮設階段等	508

第7編 道路編

第12章	電線共同溝	510
第1節	適用	510
第2節	適用すべき諸基準	510
第3節	舗装版撤去工	510
12-3-1	一般事項	510
12-3-2	舗装版破碎工	510
第4節	開削土工	510
12-4-1	一般事項	510
12-4-2	掘削工	510
12-4-3	埋戻し工	510
12-4-4	残土処理工	511
第5節	電線共同溝工	511
12-5-1	一般事項	511
12-5-2	管路工（管路部）	511
12-5-3	プレキャストボックス工（特殊部）	511
12-5-4	現場打ボックス工（特殊部）	512
12-5-5	仮設土留工	512
第6節	付帯設備工	512
12-6-1	一般事項	512
12-6-2	ハンドホール工	512
12-6-3	土留壁工（継壁）	512
12-6-4	占用企業者との調整等	512

第7編 道路編

第13章	情報ボックス工	513
第1節	適用	513
第2節	適用すべき諸基準	513
第3節	情報ボックス工	513
13-3-1	一般事項	513
13-3-2	舗装版破碎工	513
13-3-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	513
13-3-4	管路工（管路部）	513
第4節	付帯設備工	513

13-4-1	一般事項	5 1 3
13-4-2	ハンドホール工	5 1 4
第7編 道路編		
第14章	道路維持	5 1 5
第1節	適用	5 1 5
第2節	適用すべき諸基準	5 1 6
第3節	舗装工	5 1 6
14-3-1	一般事項	5 1 6
14-3-2	材料	5 1 6
14-3-3	路面切削工	5 1 7
14-3-4	舗装打換え工	5 1 7
14-3-5	切削オーバーレイ工	5 1 7
14-3-6	オーバーレイ工	5 1 7
14-3-7	路上再生工	5 1 7
14-3-8	薄層カラー舗装工	5 1 9
14-3-9	コンクリート舗装補修工	5 1 9
14-3-10	アスファルト舗装補修工	5 2 0
14-3-11	グルーピング工	5 2 0
第4節	排水構造物工	5 2 0
14-4-1	一般事項	5 2 0
14-4-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 2 0
14-4-3	側溝工	5 2 0
14-4-4	管渠工	5 2 0
14-4-5	集水枿・マンホール工	5 2 0
14-4-6	地下排水工	5 2 0
14-4-7	場所打水路工	5 2 0
14-4-8	排水工	5 2 1
第5節	防護柵工	5 2 1
14-5-1	一般事項	5 2 1
14-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 2 1
14-5-3	路側防護柵工	5 2 1
14-5-4	防止柵工	5 2 1
14-5-5	ボックスビーム工	5 2 1
14-5-6	車止めポスト工	5 2 1
14-5-7	防護柵基礎工	5 2 1
第6節	標識工	5 2 1
14-6-1	一般事項	5 2 1
14-6-2	材料	5 2 2
14-6-3	小型標識工	5 2 2
14-6-4	大型標識工	5 2 2
第7節	道路付属施設工	5 2 2
14-7-1	一般事項	5 2 2
14-7-2	材料	5 2 2
14-7-3	境界工	5 2 2
14-7-4	道路付属物工	5 2 2
14-7-5	ケーブル配管工	5 2 2

14-7-6	照明工	5 2 2
第8節	軽量盛土工	5 2 3
14-8-1	一般事項	5 2 3
14-8-2	軽量盛土工	5 2 3
第9節	擁壁工	5 2 3
14-9-1	一般事項	5 2 3
14-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 2 3
14-9-3	場所打擁壁工	5 2 3
14-9-4	プレキャスト擁壁工	5 2 3
第10節	石・ブロック積（張）工	5 2 3
14-10-1	一般事項	5 2 3
14-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 2 3
14-10-3	コンクリートブロック工	5 2 3
14-10-4	石積（張）工	5 2 3
第11節	カルバート工	5 2 3
14-11-1	一般事項	5 2 3
14-11-2	材料	5 2 4
14-11-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 2 4
14-11-4	場所打函渠工	5 2 4
14-11-5	プレキャストカルバート工	5 2 4
14-11-6	防水工	5 2 4
第12節	法面工	5 2 4
14-12-1	一般事項	5 2 4
14-12-2	植生工	5 2 4
14-12-3	法面吹付工	5 2 4
14-12-4	法枠工	5 2 4
14-12-5	法面施肥工	5 2 4
14-12-6	アンカー工	5 2 5
14-12-7	かご工	5 2 5
第13節	橋梁床版工	5 2 5
14-13-1	一般事項	5 2 5
14-13-2	材料	5 2 5
14-13-3	床版補強工（鋼板接着工法）	5 2 5
14-13-4	床版補強工（増桁架設工法）	5 2 6
14-13-5	床版増厚補強工	5 2 7
14-13-6	床版取替工	5 2 7
14-13-7	旧橋撤去工	5 2 8
第14節	橋梁付属物工	5 2 8
14-14-1	一般事項	5 2 8
14-14-2	伸縮継手工	5 2 8
14-14-3	排水施設工	5 2 9
14-14-4	地覆工	5 2 9
14-14-5	橋梁用防護柵工	5 2 9
14-14-6	橋梁用高欄工	5 2 9
14-14-7	検査路工	5 2 9
第15節	横断歩道橋工	5 2 9
14-15-1	一般事項	5 2 9

14-15-2	材料	5 2 9
14-15-3	横断歩道橋工	5 3 0
第 16 節	現場塗装工	5 3 0
14-16-1	一般事項	5 3 0
14-16-2	材料	5 3 0
14-16-3	橋梁塗装工	5 3 0
14-16-4	道路付属構造物塗装工	5 3 1
14-16-5	張紙防止塗装工	5 3 1
14-16-6	コンクリート面塗装工	5 3 1
第 17 節	トンネル工	5 3 1
14-17-1	一般事項	5 3 1
14-17-2	内装板工	5 3 1
14-17-3	裏込注入工	5 3 2
14-17-4	漏水対策工	5 3 2
第 18 節	道路付属物復旧工	5 3 2
14-18-1	一般事項	5 3 2
14-18-2	材料	5 3 2
14-18-3	付属物復旧工	5 3 3
14-18-4	区画線復旧工	5 3 3
14-18-5	側溝蓋補修工	5 3 3
第 19 節	道路清掃工	5 3 3
14-19-1	一般事項	5 3 3
14-19-2	材料	5 3 4
14-19-3	路面清掃工	5 3 4
14-19-4	路肩整正工	5 3 5
14-19-5	排水施設清掃工	5 3 5
14-19-6	橋梁清掃工	5 3 7
14-19-7	道路付属物清掃工	5 3 7
14-19-8	構造物清掃工	5 3 8
第 20 節	植栽維持工	5 3 8
14-20-1	一般事項	5 3 8
14-20-2	材料	5 3 9
14-20-3	樹木・芝生管理工	5 3 9
第 21 節	除草工	5 3 9
14-21-1	一般事項	5 3 9
14-21-2	道路除草工	5 3 9
第 22 節	冬期対策施設工	5 4 0
14-22-1	一般事項	5 4 0
14-22-2	冬期安全施設工	5 4 0
第 23 節	応急処理工	5 4 0
14-23-1	一般事項	5 4 0
14-23-2	応急処理事業工	5 4 0

第 7 編 道路編

第 15 章	雪寒	5 4 2
第 1 節	適用	5 4 2
第 2 節	適用すべき諸基準	5 4 2

第3節	除雪工	5 4 2
15-3-1	一般事項	5 4 2
15-3-2	材料	5 4 4
15-3-3	一般除雪工	5 4 4
15-3-4	運搬除雪工	5 4 4
15-3-5	凍結防止工	5 4 4
15-3-6	歩道除雪工	5 4 4
15-3-7	安全処理工	5 4 5
15-3-8	保険費	5 4 5
15-3-9	除雪機械修理工	5 4 5

第7編 道路編

第16章	道路修繕	5 4 6
第1節	適用	5 4 6
第2節	適用すべき諸基準	5 4 6
第3節	工場製作工	5 4 6
16-3-1	一般事項	5 4 6
16-3-2	材料	5 4 7
16-3-3	床版補強材製作工	5 4 7
16-3-4	桁補強材製作工	5 4 7
16-3-5	落橋防止装置製作工	5 4 7
16-3-6	R C橋脚巻立て鋼板製作工	5 4 7
第4節	工場製品輸送工	5 4 7
16-4-1	一般事項	5 4 7
16-4-2	輸送工	5 4 7
第5節	舗装工	5 4 8
16-5-1	一般事項	5 4 8
16-5-2	材料	5 4 8
16-5-3	路面切削工	5 4 9
16-5-4	舗装打換え工	5 4 9
16-5-5	切削オーバーレイ工	5 4 9
16-5-6	オーバーレイ工	5 4 9
16-5-7	路上再生工	5 4 9
16-5-8	薄層カラー舗装工	5 4 9
16-5-9	グルーピング工	5 4 9
第6節	排水構造物工	5 4 9
16-6-1	一般事項	5 4 9
16-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 4 9
16-6-3	側溝工	5 4 9
16-6-4	管渠工	5 4 9
16-6-5	集水枿・マンホール工	5 5 0
16-6-6	地下排水工	5 5 0
16-6-7	場所打水路工	5 5 0
16-6-8	排水工	5 5 0
第7節	縁石工	5 5 0
16-7-1	一般事項	5 5 0
16-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 5 0

16-7-3	縁石工	5 5 0
第8節	防護柵工	5 5 0
16-8-1	一般事項	5 5 0
16-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 5 0
16-8-3	路側防護柵工	5 5 0
16-8-4	防止柵工	5 5 0
16-8-5	ボックスビーム工	5 5 0
16-8-6	車止めポスト工	5 5 0
16-8-7	防護柵基礎工	5 5 1
第9節	標識工	5 5 1
16-9-1	一般事項	5 5 1
16-9-2	材料	5 5 1
16-9-3	小型標識工	5 5 1
16-9-4	大型標識工	5 5 1
第10節	区画線工	5 5 1
16-10-1	一般事項	5 5 1
16-10-2	区画線工	5 5 1
第11節	道路植栽工	5 5 2
16-11-1	一般事項	5 5 2
16-11-2	材料	5 5 2
16-11-3	道路植栽工	5 5 2
第12節	道路付属施設工	5 5 2
16-12-1	一般事項	5 5 2
16-12-2	材料	5 5 2
16-12-3	境界工	5 5 2
16-12-4	道路付属物工	5 5 2
16-12-5	ケーブル配管工	5 5 2
16-12-6	照明工	5 5 2
第13節	軽量盛土工	5 5 3
16-13-1	一般事項	5 5 3
16-13-2	軽量盛土工	5 5 3
第14節	擁壁工	5 5 3
16-14-1	一般事項	5 5 3
16-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 5 3
16-14-3	場所打擁壁工	5 5 3
16-14-4	プレキャスト擁壁工	5 5 3
第15節	石・ブロック積（張）工	5 5 3
16-15-1	一般事項	5 5 3
16-15-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 5 3
16-15-3	コンクリートブロック工	5 5 3
16-15-4	石積（張）工	5 5 3
第16節	カルバート工	5 5 3
16-16-1	一般事項	5 5 3
16-16-2	材料	5 5 4
16-16-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 5 4
16-16-4	場所打函渠工	5 5 4
16-16-5	プレキャストカルバート工	5 5 4

16-16-6	防水工	5 5 4
第 17 節	法面工	5 5 4
16-17-1	一般事項	5 5 4
16-17-2	植生工	5 5 4
16-17-3	法面吹付工	5 5 5
16-17-4	法枠工	5 5 5
16-17-5	法面施肥工	5 5 5
16-17-6	アンカー工	5 5 5
16-17-7	かご工	5 5 5
第 18 節	落石雪害防止工	5 5 5
16-18-1	一般事項	5 5 5
16-18-2	材料	5 5 5
16-18-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 5 5
16-18-4	落石防止網工	5 5 5
16-18-5	落石防護柵工	5 5 5
16-18-6	防雪柵工	5 5 5
16-18-7	雪崩予防柵工	5 5 6
第 19 節	橋梁床版工	5 5 6
16-19-1	一般事項	5 5 6
16-19-2	材料	5 5 6
16-19-3	床版補強工（鋼板接着工法）	5 5 6
16-19-4	床版補強工（増桁架設工法）	5 5 6
16-19-5	床版増厚補強工	5 5 6
16-19-6	床版取替工	5 5 6
16-19-7	旧橋撤去工	5 5 6
第 20 節	鋼桁工	5 5 6
16-20-1	一般事項	5 5 6
16-20-2	材料	5 5 6
16-20-3	鋼桁補強工	5 5 6
第 21 節	橋梁支承工	5 5 7
16-21-1	一般事項	5 5 7
16-21-2	材料	5 5 7
16-21-3	鋼製支承工	5 5 7
16-21-4	P C 橋支承工	5 5 7
第 22 節	橋梁付属物工	5 5 7
16-22-1	一般事項	5 5 7
16-22-2	材料	5 5 7
16-22-3	伸縮継手工	5 5 7
16-22-4	落橋防止装置工	5 5 8
16-22-5	排水施設工	5 5 8
16-22-6	地覆工	5 5 8
16-22-7	橋梁用防護柵工	5 5 8
16-22-8	橋梁用高欄工	5 5 8
16-22-9	検査路工	5 5 8
16-22-10	沓座拡幅工	5 5 8
第 23 節	横断歩道橋工	5 5 8
16-23-1	一般事項	5 5 8

16-23-2	材料	5 5 8
16-23-3	横断歩道橋工	5 5 8
第 24 節	橋脚巻立て工	5 5 9
16-24-1	一般事項	5 5 9
16-24-2	材料	5 5 9
16-24-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	5 5 9
16-24-4	R C 橋脚鋼板巻立て工	5 5 9
16-24-5	橋脚コンクリート巻立て工	5 6 3
第 25 節	現場塗装工	5 6 4
16-25-1	一般事項	5 6 4
16-25-2	材料	5 6 4
16-25-3	橋梁塗装工	5 6 4
16-25-4	道路付属構造物塗装工	5 6 4
16-25-5	張紙防止塗装工	5 6 4
16-25-6	コンクリート面塗装工	5 6 4
第 26 節	トンネル工	5 6 4
16-26-1	一般事項	5 6 4
16-26-2	材料	5 6 5
16-26-3	内装板工	5 6 5
16-26-4	裏込注入工	5 6 5
16-26-5	漏水対策工	5 6 5

第8編 下水道編	567
第1章 開削工	567
第1節 適用	567
第2節 適用すべき諸基準	567
第3節 材料	567
第4節 管路土工	568
1-4-1 施工計画	568
1-4-2 管路掘削	568
1-4-3 管路埋戻	568
1-4-4 発生土処理	569
第5節 管布設工	569
1-5-1 保管・取扱	569
1-5-2 管布設	569
1-5-3 鉄筋コンクリート管	569
1-5-4 硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管	569
1-5-5 リブ付き硬質塩化ビニル管	570
1-5-6 ポリエチレン管	570
1-5-7 既製く形きよ	571
1-5-8 鋳鉄管	571
1-5-9 切断・せん孔	571
1-5-10 埋設物表示テープ	571
1-5-11 マンホール削孔接続	571
第6節 管基礎工	572
1-6-1 砂基礎	572
1-6-2 碎石基礎	572
1-6-3 コンクリート基礎	572
1-6-4 まくら土台基礎	572
1-6-5 はしご胴木基礎	572
第7節 水路築造工	572
1-7-1 既製く形きよ	572
1-7-2 現場打水路	572
第8節 管路土留工	572
1-8-1 施工計画	572
1-8-2 木矢板土留、軽量鋼矢板土留、アルミ矢板土留	573
1-8-3 建て込み簡易土留	573
1-8-4 鋼矢板土留、H鋼杭土留	573
1-8-5 親杭横矢板土留	573
1-8-6 支保工	573
第9節 埋設物防護工	574
第10節 管路路面覆工	574
第11節 補助地盤改良工	574
第12節 開削水替工	574
第13節 地下水位低下工	574
 第8編 下水道編	
第2章 小口径推進工	576

第1節	適用	576
第2節	適用すべき諸基準	576
第3節	材料	576
第4節	小口径推進工	577
2-4-1	施工計画	577
2-4-2	保管・取扱	577
2-4-3	掘進機	577
2-4-4	計量、計測	577
2-4-5	運転、掘進管理	577
2-4-6	作業の中断	577
2-4-7	変状対策	578
2-4-8	管の接合	578
2-4-9	滑材注入	578
2-4-10	低耐荷力圧入二工程推進工	578
2-4-11	低耐荷力オーガ推進工	578
2-4-12	泥水推進工	578
2-4-13	泥土圧推進工	578
2-4-14	ボーリング推進工	578
2-4-15	挿入用塩化ビニル管	578
2-4-16	中込め	578
2-4-17	発生土処理	579
第5節	立坑内管布設工	579
第6節	仮設備工	579
2-6-1	坑口	579
2-6-2	鏡切り	579
2-6-3	推進設備等設置撤去	579
2-6-4	支圧壁	579
第7節	送排泥設備工	579
第8節	泥水処理設備工	580
2-8-1	泥水処理設備	580
2-8-2	泥水運搬処理	580
第9節	推進水替工	580
第10節	補助地盤改良工	580

第8編 下水道編

第3章	推進工	581
第1節	適用	581
第2節	適用すべき諸基準	581
第3節	材料	581
第4節	推進工	581
3-4-1	施工計画	581
3-4-2	保管・取扱	581
3-4-3	クレーン設備	582
3-4-4	計量、計測	582
3-4-5	運転、掘進管理	582
3-4-6	管の接合	582
3-4-7	滑材注入	582

3-4-8	沈下測定	582
3-4-9	変状対策	582
3-4-10	作業の中断	582
3-4-11	刃口推進工	582
3-4-12	機械推進	583
3-4-13	泥水推進工	583
3-4-14	泥濃推進工	583
3-4-15	発生土処理	583
3-4-16	裏込め	583
3-4-17	管目地	584
第5節 立坑内管布設工		584
第6節 仮設備工		584
3-6-1	坑口	584
3-6-2	鏡切り	584
3-6-3	クレーン設置組立撤去	584
3-6-4	刃口及び推進設備	584
3-6-5	推進用機器据付撤去	584
3-6-6	推進機発進用受台	584
3-6-7	掘進機据付	584
3-6-8	中押し装置	585
3-6-9	支圧壁	585
第7節 通信・換気設備工		585
3-7-1	通信配線設備	585
3-7-2	換気設備	585
第8節 送排泥設備工		585
第9節 泥水処理設備工		585
3-9-1	泥水処理設備	585
3-9-2	泥水運搬処理	585
第10節 注入設備工		585
3-10-1	添加材注入設備	585
3-10-2	推進水替工	586
3-10-3	補助地盤改良工	586

第8編 下水道編

第4章 シールド工		587
第1節 適用		587
第2節 適用すべき諸基準		587
第3節 材料		587
第4節 一次覆工		587
4-4-1	施工計画	587
4-4-2	シールド機器製作	588
4-4-3	掘進	588
4-4-4	覆工セグメント（製作・保管）	588
4-4-5	覆工セグメント（組立て）	589
4-4-6	裏込注入	589
4-4-7	発生土処理	589
第5節 二次覆工		589

4-5-1	二次覆工	589
第6節	空伏工	590
第7節	立坑内管布設工	590
第8節	坑内設備工	590
第9節	仮設備工（シールド）	590
4-9-1	立坑	590
4-9-2	坑口	590
4-9-3	支圧壁	590
4-9-4	立坑内作業床	590
4-9-5	発進用受台	590
4-9-6	後続台車据付	591
4-9-7	シールド機解体残置	591
4-9-8	シールド機仮発進	591
4-9-9	鏡切り	591
4-9-10	軌条設備	591
第10節	坑内設備工	591
4-10-1	配管設備	592
4-10-2	換気設備	592
4-10-3	通信配線設備	592
4-10-4	スチールフォーム設備	592
第11節	立坑設備工	592
4-11-1	立坑設備	592
4-11-2	電力設備	592
第12節	圧気設備工	592
第13節	送排泥設備工	592
第14節	泥水処理設備工	593
第15節	注入設備工	593
第16節	シールド水替工	593
第17節	補助地盤改良工	593

第8編 下水道編

第5章	管きよ更生工	594
第1節	適用	594
第2節	適用すべき諸基準	594
第3節	材料	594
第4節	管きよ内面被覆工	594
5-4-1	施工計画	594
5-4-2	製管工法で使用する材料の保管・取扱い	595
5-4-3	反転・形成工法で使用する材料の保管・取扱い	595
5-4-4	事前確認・事前処理	595
5-4-5	製管工法	595
5-4-6	裏込め	595
5-4-7	反転・形成工法	595
5-4-8	仕上げ	596
5-4-9	仮設備	596
第5節	換気工	596
第6節	管きよ更生水替工	596

第8編 下水道編	
第6章 マンホール工	597
第1節 適用	597
第2節 適用すべき諸基準	597
第3節 材料	597
第4節 現場打ちマンホール工	597
6-4-1 現場打ちマンホール工	597
6-4-2 副管	598
第5節 組立マンホール工	598
6-5-1 組立マンホール工	598
6-5-2 副管	599
第6節 小型マンホール工	599
6-6-1 小型マンホール工	599

第8編 下水道編	
第7章 特殊マンホール工	600
第1節 適用	600
第2節 適用すべき諸基準	600
第3節 材料	600
第4節 管路土工	600
第5節 躯体工	600
第6節 土留工	602
第7節 路面覆工	602
第8節 補助地盤改良工	602
第9節 開削水替工	602
第10節 地下水位低下工	602

第8編 下水道編	
第8章 取付管及びます工	603
第1節 適用	603
第2節 適用すべき諸基準	603
第3節 材料	603
第4節 管路土工	603
第5節 ます設置工	603
第6節 取付管布設工	604
8-6-1 取付管	604
8-6-2 取付管（推進）	604
第7節 管路土留工	604
第8節 開削水替工	604

第8編 下水道編	
第9章 地盤改良工	605
第1節 適用	605
第2節 適用すべき諸基準	605
第3節 材料	605
第4節 固結工	605

第8編 下水道編

第10章 付帯工	606
第1節 適用	606
第2節 適用すべき諸基準	606
第3節 材料	606
第4節 舗装撤去工	606
第5節 管路土工	606
第6節 舗装復旧工	606
10-6-1 下層・上層路盤	607
10-6-2 基層・表層	607
第7節 道路付属物撤去工	607
第8節 道路付属物復旧工	607
第9節 殻運搬処理工	607

第8編 下水道編

第11章 立坑工	608
第1節 適用	608
第2節 適用すべき諸基準	608
第3節 材料	608
第4節 管路土工	608
第5節 土留工	608
第6節 ライナープレート式土留工及び土工	609
11-6-1 ライナープレート式土留工及び土工	609
11-6-2 ガイドコンクリート、ライナープレート掘削土留	609
11-6-3 ライナープレート埋戻し	609
11-6-4 ライナープレート支保	609
11-6-5 ライナープレート存置	609
11-6-6 安全対策	609
第7節 鋼製ケーシング式土留工及土工	610
11-7-1 鋼製ケーシング式土留工	610
11-7-2 安全対策	610
第8節 地中連続壁工（壁式）	610
11-8-1 ガイドウォール	610
11-8-2 連壁鉄筋の組立	610
11-8-3 鉄筋かごの製作精度の確保	610
11-8-4 エレメント間の止水性向上	610
11-8-5 連壁コンクリート打設時の注意	610
11-8-6 余盛りコンクリートの施工	610
11-8-7 仮設アンカーの削孔時の注意	611
11-8-8 切梁・腹起し取付け時の注意	611
11-8-9 殻運搬処理	611
第9節 地中連続壁工（柱列式）	611
11-9-1 ガイドトレンチ	611
11-9-2 柱列杭の施工	611
11-9-3 オーバーラップ配置	611
11-9-4 芯材の建込み	611

11-9-5	芯材の挿入	6 1 1
11-9-6	仮設アンカーの削孔時の注意	6 1 1
11-9-7	切梁・腹起し取付け時の注意	6 1 1
11-9-8	殻運搬処理	6 1 1
第10節	路面覆工	6 1 2
第11節	立坑設備工	6 1 2
第12節	埋設物防護工	6 1 2
第13節	補助地盤改良工	6 1 2
第14節	立坑水替工	6 1 2
第15節	地下水位低下工	6 1 2

第9編 公園緑地編

第1章 公園緑地	6 1 4
第1節 適要	6 1 4
第2節 適用すべき諸基準	6 1 4
第3節 敷地造成工	6 1 4
1-3-1 一般事項	6 1 5
1-3-2 表土保全工	6 1 5
1-3-3 整地工	6 1 5
1-3-4 掘削工	6 1 5
1-3-5 盛土工	6 1 5
1-3-6 路床盛土工	6 1 5
1-3-7 法面整形工	6 1 5
1-3-8 路床安定処理工	6 1 6
1-3-9 置換工	6 1 6
1-3-10 サンドマット工	6 1 6
1-3-11 バーチカルドレーン工	6 1 6
1-3-12 残土処理工	6 1 6
第4節 公園土工	6 1 6
1-4-1 一般事項	6 1 6
1-4-2 小規模造成工	6 1 6
1-4-3 残土処理工	6 1 6
第5節 植栽基盤工	6 1 6
1-5-1 一般事項	6 1 6
1-5-2 材料	6 1 7
1-5-3 透水層工	6 1 7
1-5-4 土層改良工	6 1 8
1-5-5 土性改良工	6 1 8
1-5-6 表土盛土工	6 1 8
1-5-7 人工地盤工	6 1 9
1-5-8 造形工	6 1 9
第6節 法面工	6 1 9
1-6-1 一般事項	6 1 9
1-6-2 材料	6 2 0
1-6-3 法面ネット工	6 2 0
1-6-4 植生工	6 2 0
1-6-5 法枠工	6 2 0
1-6-6 編柵工	6 2 0
1-6-7 かご工	6 2 0
第7節 軽量盛土工	6 2 1
1-7-1 一般事項	6 2 1
1-7-2 軽量盛土工	6 2 1
第8節 擁壁工	6 2 1
1-8-1 一般事項	6 2 1
1-8-2 材料	6 2 1
1-8-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	6 2 1

1-8-4	場所打擁壁工	6 2 1
1-8-5	プレキャスト擁壁工	6 2 1
1-8-6	補強土壁工	6 2 1
1-8-7	コンクリートブロック工	6 2 1
1-8-8	石積工	6 2 2
1-8-9	土留め工	6 2 6
第9節	公園カルバート工	6 2 7
1-9-1	一般事項	6 2 7
1-9-2	材料	6 2 7
1-9-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	6 2 7
1-9-4	場所打函渠工	6 2 7
1-9-5	プレキャストカルバート工	6 2 7
第10節	公園施設等撤去・移設工	6 2 8
1-10-1	一般事項	6 2 8
1-10-2	公園施設撤去工	6 2 8
1-10-3	移設工	6 2 8
1-10-4	伐採工	6 2 8
1-10-5	発生材再利用工	6 2 8

第9編 公園緑地編

第2章	植栽	6 2 9
第1節	適用	6 2 9
第2節	適用すべき諸基準	6 2 9
第3節	植栽工	6 2 9
2-3-1	一般事項	6 2 9
2-3-2	材料	6 3 1
2-3-3	高木植栽工	6 3 4
2-3-4	中低木植栽工	6 3 5
2-3-5	特殊樹木植栽工	6 3 5
2-3-6	地被類植栽工	6 3 5
2-3-7	草花種子散布工	6 3 6
2-3-8	播種工	6 3 6
2-3-9	花壇植栽工	6 3 6
2-3-10	樹木養生工	6 3 6
2-3-11	樹名板工	6 3 6
2-3-12	根囲い保護工	6 3 6
2-3-13	芝生保護工	6 3 7
2-3-14	壁面緑化施設工	6 3 6
第4節	移植工	6 3 6
2-4-1	一般事項	6 3 6
2-4-2	材料	6 3 8
2-4-3	根回し工	6 3 8
2-4-4	高木移植工	6 3 9
2-4-5	根株移植工	6 3 9
2-4-6	中低木移植工	6 3 9
2-4-7	地被類移植工	6 3 9
2-4-8	樹木養生工	6 4 0

2-4-9	樹名板工	6 4 0
2-4-10	根囲い保護工	6 4 0
第5節	樹木整姿工	6 4 0
2-5-1	一般事項	6 4 0
2-5-2	材料	6 4 0
2-5-3	高中木整姿工	6 4 0
2-5-4	低木整姿工	6 4 1
2-5-5	樹勢回復工	6 4 1
第6節	公園施設等撤去・移設工	6 4 2
2-6-1	公園施設撤去工	6 4 2
2-6-2	移設工	6 4 2
2-6-3	伐採工	6 4 2
2-6-4	発生材再利用工	6 4 2

第9編 公園緑地編

第3章	施設整備	6 4 3
第1節	適用	6 4 3
第2節	適用すべき諸基準	6 4 4
第3節	給水設備工	6 4 4
3-3-1	一般事項	6 4 4
3-3-2	材料	6 4 4
3-3-3	水栓類取付工	6 4 6
3-3-4	貯水施設工	6 4 6
3-3-5	循環設備工	6 4 7
3-3-6	散水施設工	6 4 8
3-3-7	消火栓工	6 4 8
3-3-8	給水設備修繕工	6 4 8
3-3-9	作業土工（床掘り・埋戻し）	6 4 8
3-3-10	給水管路工	6 4 8
第4節	雨水排水設備工	6 5 0
3-4-1	一般事項	6 5 0
3-4-2	材料	6 5 0
3-4-3	調整池工	6 5 0
3-4-4	貯留施設工	6 5 0
3-4-5	作業土工（床掘り・埋戻し）	6 5 1
3-4-6	側溝工	6 5 1
3-4-7	管渠工	6 5 2
3-4-8	集水桝・マンホール工	6 5 2
3-4-9	地下排水工	6 5 3
3-4-10	公園水路工	6 5 3
第5節	汚水排水設備工	6 5 3
3-5-1	一般事項	6 5 3
3-5-2	材料	6 5 3
3-5-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	6 5 4
3-5-4	管渠工	6 5 4
3-5-5	汚水桝・マンホール工	6 5 4
3-5-6	浄化槽工	6 5 4

第6節	電気設備工	6 5 5
3-6-1	一般事項	6 5 5
3-6-2	材料	6 5 5
3-6-3	照明設備工	6 5 5
3-6-4	放送設備工	6 5 6
3-6-5	監視カメラ設置工	6 5 6
3-6-6	電気設備修繕工	6 5 6
3-6-7	作業土工（床掘り・埋戻し）	6 5 6
3-6-8	電線管路工	6 5 6
第7節	園路広場整備工	6 5 6
3-7-1	一般事項	6 5 7
3-7-2	材料	6 5 7
3-7-3	舗装撤去工	6 5 8
3-7-4	舗装準備工	6 5 8
3-7-5	アスファルト舗装工	6 5 8
3-7-6	排水性舗装工	6 5 8
3-7-7	透水性舗装工	6 5 8
3-7-8	アスファルト系舗装工	6 5 8
3-7-9	コンクリート系舗装工	6 5 9
3-7-10	土系舗装工	6 5 9
3-7-11	レンガ・タイル系舗装工	6 5 9
3-7-12	木系舗装工	6 6 0
3-7-13	樹脂系舗装工	6 6 0
3-7-14	石材系舗装工	6 6 0
3-7-15	舗装仮復旧工	6 6 1
3-7-16	園路縁石工	6 6 1
3-7-17	区画線工	6 6 1
3-7-18	階段工	6 6 1
3-7-19	公園橋工	6 6 2
3-7-20	デッキ工	6 6 2
3-7-21	視覚障害者誘導用ブロック工	6 6 2
3-7-22	作業土工（床掘り・埋戻し）	6 6 2
3-7-23	植樹ブロック工	6 6 2
第8節	修景施設整備工	6 6 2
3-8-1	一般事項	6 6 2
3-8-2	材料	6 6 3
3-8-3	石組工	6 6 3
3-8-4	添景物工	6 6 3
3-8-5	袖垣・垣根工	6 6 3
3-8-6	花壇工	6 6 3
3-8-7	トリレス工	6 6 3
3-8-8	モニュメント工	6 6 4
3-8-9	小規模水景施設工	6 6 4
3-8-10	修景施設修繕工	6 6 4
3-8-11	作業土工（床掘り・埋戻し）	6 6 4
3-8-12	水景施設工	6 6 4

第9節	遊戯施設整備工	6 6 4
3-9-1	一般事項	6 6 4
3-9-2	材料	6 6 4
3-9-3	遊具組立設置工	6 6 6
3-9-4	小規模現場打遊具工	6 6 6
3-9-5	遊具施設修繕工	6 6 7
3-9-6	作業土工（床掘り・埋戻し）	6 6 7
3-9-7	現場打遊具工	6 6 7
第10節	サービス施設整備工	6 6 7
3-10-1	一般事項	6 6 7
3-10-2	材料	6 6 7
3-10-3	時計台工	6 6 7
3-10-4	水飲み場工	6 6 7
3-10-5	洗い場工	6 6 7
3-10-6	ベンチ・テーブル工	6 6 7
3-10-7	野外炉工	6 6 8
3-10-8	炊事場工	6 6 8
3-10-9	サイン施設工	6 6 8
3-10-10	サービス施設修繕工	6 6 8
第11節	管理施設整備工	6 6 8
3-11-1	一般事項	6 6 8
3-11-2	材料	6 6 8
3-11-3	リサイクル施設工	6 6 8
3-11-4	ごみ焼却施設工	6 6 8
3-11-5	ごみ施設工	6 6 9
3-11-6	井戸工	6 6 9
3-11-7	門扉工	6 6 9
3-11-8	柵工	6 6 9
3-11-9	車止め工	6 7 0
3-11-10	園名板工	6 7 0
3-11-11	掲揚ポール工	6 7 0
3-11-12	反射鏡工	6 7 0
3-11-13	境界工	6 7 0
3-11-14	管理施設修繕工	6 7 0
第12節	建築施設組立設置工	6 7 0
3-12-1	一般事項	6 7 0
3-12-2	材料	6 7 1
3-12-3	四阿工	6 7 2
3-12-4	パーゴラ工	6 7 2
3-12-5	シェルター工	6 7 2
3-12-6	キャビン（ロッジ）工	6 7 2
3-12-7	温室工	6 7 2
3-12-8	観察施設工	6 7 2
3-12-9	売店工	6 7 2
3-12-10	荷物預り所工	6 7 2
3-12-11	更衣室工	6 7 3
3-12-12	便所工	6 7 3

3-12-13	倉庫工	6 7 3
3-12-14	自転車置場工	6 7 3
3-12-15	建築施設修繕工	6 7 3
第13節 施設仕上げ工		6 7 3
3-13-1	一般事項	6 7 3
3-13-2	材料	6 7 3
3-13-3	塗装仕上げ工	6 7 4
3-13-4	加工仕上げ工	6 7 6
3-13-5	左官仕上げ工	6 7 7
3-13-6	タイル仕上げ工	6 7 7
3-13-7	石仕上げ工	6 7 7
第14節 公園施設等撤去・移設工		6 7 7
3-14-1	公園施設撤去工	6 7 7
3-14-2	移設工	6 7 8
3-14-3	伐採工	6 7 8
3-14-4	発生材再利用工	6 7 8

第9編 公園緑地編

第4章 グラウンド・コート整備		6 7 9
第1節 適用		6 7 9
第2節 適用すべき諸基準		6 7 9
第3節 グラウンド・コート舗装工		6 7 9
4-3-1	一般事項	6 8 0
4-3-2	材料	6 8 0
4-3-3	舗装準備工	6 8 4
4-3-4	グラウンド・コート用舗装工	6 8 4
4-3-5	グラウンド・コート用縁石工	6 8 7
第4節 スタンド整備工		6 8 8
4-4-1	一般事項	6 8 8
4-4-2	材料	6 8 8
4-4-3	スタンド擁壁工	6 8 9
4-4-4	ベンチ工	6 8 9
4-4-5	スタンド施設修繕工	6 9 0
第5節 グラウンド・コート施設整備工		6 9 0
4-5-1	一般事項	6 9 0
4-5-2	材料	6 9 0
4-5-3	ダッグアウト工	6 9 2
4-5-4	スコアボード工	6 9 2
4-5-5	バックネット工	6 9 2
4-5-6	競技施設工	6 9 2
4-5-7	スポーツポイント工	6 9 3
4-5-8	審判台工	6 9 3
4-5-9	掲揚ポール工	6 9 3
4-5-10	衝撃吸収材工	6 9 3
4-5-11	グラウンド・コート柵工	6 9 3
4-5-12	グラウンド・コート施設修繕工	6 9 3

第6節	公園施設等撤去・移設工	694
4-6-1	公園施設撤去工	695
4-6-2	移設工	695
4-6-3	伐採工	695
4-6-4	発生材再利用工	695
第9編 公園緑地編		
第5章	自然育成	695
第1節	適用	695
第2節	自然育成施設工	695
5-2-1	一般事項	695
5-2-2	材料	695
5-2-3	自然育成盛土工	695
5-2-4	自然水路工	695
5-2-5	水田工	695
5-2-6	ガレ山工	696
5-2-7	粗朶山工	696
5-2-8	カントリーヘッジ工	696
5-2-9	石積土堰堤工	696
5-2-10	しがらみ柵工	696
5-2-11	自然育成型護岸工	696
5-2-12	保護柵工	696
5-2-13	解説板工	696
5-2-14	自然育成施設修繕工	697
5-2-15	作業土工(床掘り・埋戻し)	697
5-2-16	自然育成型護岸基礎工	697
5-2-17	沈床工	697
5-2-18	捨石工	697
5-2-19	かご工	697
5-2-20	元付工	697
5-2-21	牛・柵工	697
5-2-22	杭出し水制工	697
第3節	自然育成植栽工	697
5-3-1	一般事項	698
5-3-2	材料	698
5-3-3	湿地移設工	698
5-3-4	水生植物植栽工	698
5-3-5	林地育成工	698
第4節	公園施設等撤去・移設工	699
5-4-1	公園施設撤去工	699
5-4-2	移設工	699
5-4-3	伐採工	699
5-4-4	発生材再利用工	699

第10編 治山編	702
第1章 治山ダム.....	702
第1節 適用.....	702
第2節 適用すべき諸基準.....	702
第3節 コンクリートダム工.....	702
1-3-1 一般事項.....	703
1-3-2 作業土工（床堀り・埋戻し）.....	703
1-3-3 コンクリートダム本体工.....	703
1-3-4 袖囲.....	704
1-3-5 水叩工.....	704
第4節 鋼製ダム工.....	704
1-4-1 一般事項.....	704
1-4-2 材料.....	704
1-4-3 作業土工（床堀り・埋戻し）.....	704
1-4-4 鋼製ダム本体工.....	704
1-4-5 現場塗装工.....	704
第5節 仮設工.....	704
1-5-1 一般事項.....	704
1-5-2 資材運搬路.....	705
1-5-3 索道.....	705
1-5-4 モノレール.....	706
1-5-5 廻排水等.....	706
1-5-6 防護柵等.....	706
 第10編 治山編	
第2章 流路工及び護岸工.....	707
第1節 適用.....	707
第2節 適用すべき諸基準.....	707
第3節 流路・護岸工.....	707
2-3-1 一般事項.....	707
2-3-2 作業土工（床堀り・埋戻し）.....	707
2-3-3 コンクリート擁壁工.....	707
2-3-4 ブロック積・石積擁壁工.....	707
第4節 床固・帯工.....	707
2-4-1 一般事項.....	707
2-4-2 作業土工（床堀り・埋戻し）.....	708
2-4-3 本体工.....	708
2-4-4 垂直壁工.....	708
2-4-5 側壁工.....	708
2-4-6 水叩工.....	708
 第10編 治山編	
第3章 山腹工.....	709
第1節 適用.....	709
第2節 適用すべき諸基準.....	709
第3節 材料.....	709

3-3-1	材料	709
第4節	基礎工	709
3-4-1	作業土工	710
3-4-2	コンクリート及び鉄筋コンクリート水路工等	710
3-4-3	空、練積土留工等	710
3-4-4	鋼製土留工等	710
3-4-5	コンクリート板積土留工	710
第5節	水路工	711
3-5-1	一般事項	711
3-5-2	コンクリート及び鉄筋コンクリート土留工等	711
3-5-3	空、練張水路工	711
3-5-4	張芝水路工	711
3-5-5	半円コンクリート管等水路工	711
3-5-6	植生袋等水路工	711
3-5-7	コルゲート管水路工	711
3-5-8	編柵水路工	711
3-5-9	じゃ籠水路工	711
第6節	暗きよ工	711
3-6-1	一般事項	711
3-6-2	れき暗きよ工	711
3-6-3	そだ暗きよ工	711
3-6-4	じゃ籠暗きよ工	711
第7節	法面工	711
3-7-1	一般事項	711
3-7-2	柵工	711
3-7-3	のり切り	712
3-7-4	階段切付	712
3-7-5	積苗工	712
3-7-6	萱筋及び芝筋工	712
3-7-7	石筋工	712
3-7-8	植生袋等筋工	712
第8節	伏工等	712
3-8-1	一般事項	712
3-8-2	そだ伏工	713
3-8-3	むしろ伏工	713
3-8-4	わら伏工	713
3-8-5	網伏工	713
3-8-6	植生基盤材吹付工（客土及び厚層基材）	713
3-8-7	種子吹付工	713
3-8-8	植栽工	713
3-8-9	施肥	713

第10編 治山編

第4章	防災林造成	714
第1節	適用	714
第2節	適用すべき諸基準	714
第3節	基礎工	714

4-3-1	作業土工	7 1 4
4-3-2	階段工	7 1 4
4-3-3	鋼構造物等柵工	7 1 4
第4節	植栽工等	7 1 4
4-4-1	植栽及び施肥	7 1 4

第10編 治山編

第5章	自然林造成・自然林改良及び森林整備	7 1 5
第1節	適用	7 1 5
第2節	自然林造成・自然林改良	7 1 5
5-2-1	植栽工（補植含）	7 1 5
5-2-2	地拵工	7 1 6
5-2-3	本数調整伐（受光伐）	7 1 6
5-2-4	下層木植栽	7 1 6
5-2-5	施肥	7 1 6
5-2-6	歩道作設	7 1 7
第3節	森林整備	7 1 7
5-3-1	つる切	7 1 7
5-3-2	下刈	7 1 7
5-3-3	除伐	7 1 8
5-3-4	枝落し	7 1 8
5-3-5	雪起し	7 1 8
5-3-6	病虫獣害防除	7 1 8
5-3-7	簡易治山施設	7 1 8

第10編 治山編

第6章	保安林管理道及び作業道	7 2 0
第1節	適用	7 2 0
第2節	適用すべき諸基準	7 2 0

第11編 林道編	722
第1章 林道	722
第1節 適用	722
第2節 適用すべき諸基準	722
第3節 林道土工	722
1-3-1 一般事項	722
第4節 トンネル	722
1-4-1 一般事項	722
第5節 橋梁	723
1-5-1 橋梁下部	723
1-5-2 鋼橋上部	723
1-5-3 コンクリート橋上部工	723

第12編 土地改良編	7 2 4
第1章 ほ場整備工.....	7 2 4
第1節 適用.....	7 2 4
第2節 一般事項.....	7 2 4
1-2-1 適用すべき諸基準.....	7 2 4
1-2-2 着工準備.....	7 2 4
1-2-3 施工順序.....	7 2 4
第3節 準備工.....	7 2 4
1-3-1 石礫、根株等の除去.....	7 2 4
1-3-2 任意仮設.....	7 2 5
1-3-3 旧排水路の処理.....	7 2 5
第4節 整地工.....	7 2 5
1-4-1 表土はぎ取り.....	7 2 5
1-4-2 基盤造成.....	7 2 5
1-4-3 盛土沈下の防止.....	7 2 5
1-4-4 畦畔築立.....	7 2 5
1-4-5 基盤整地.....	7 2 5
1-4-6 表土整地.....	7 2 5
第5節 道路工.....	7 2 6
1-5-1 耕作道路.....	7 2 6
1-5-2 進入路工.....	7 2 6
第6節 用・排水路工.....	7 2 6
1-6-1 用排水路.....	7 2 6
1-6-2 取水施設.....	7 2 6
1-6-3 付帯工.....	7 2 6
 第12編 土地改良編	
第2章 暗渠排水工.....	7 2 7
第1節 適用.....	7 2 7
第2節 適用すべき諸基準.....	7 2 7
第3節 掘削.....	7 2 7
2-3-1 掘削および配管手順.....	7 2 7
2-3-2 被覆材.....	7 2 7
2-3-3 泥水流入の防止.....	7 2 7
第4節 埋戻し.....	7 2 7
 第12編 土地改良編	
第3章 農道工.....	7 2 8
第1節 適用.....	7 2 8
第2節 適用すべき諸基準.....	7 2 8
第3節 農道工.....	7 2 8
3-3-1 一般事項.....	7 2 8
第4節 橋梁工.....	7 2 8
3-4-1 一般事項.....	7 2 8
第5節 トンネル工.....	7 2 8
3-5-1 一般事項.....	7 2 8

第12編 土地改良編

第4章 水路工	7 2 9
第1節 適用	7 2 9
第2節 一般事項	7 2 9
4-2-1 適用すべき諸基準	7 2 9
4-2-2 一般事項	7 2 9
第3節 開渠工	7 2 9
4-3-1 プレキャスト開渠工	7 2 9
第4節 暗渠工	7 3 0
4-4-1 プレキャスト暗渠工	7 3 0
第5節 水路付帯工	7 3 0
4-5-1 水抜き工	7 3 0
第6節 擁壁工	7 3 0
4-6-1 現場打ち擁壁工	7 3 0
4-6-2 プレキャスト擁壁工	7 3 1

第12編 土地改良編

第5章 管類布設工	7 3 2
第1節 適用	7 3 2
5-1-1 適用	7 3 2
第2節 一般事項	7 3 2
5-2-1 適用すべき諸基準	7 3 2
5-2-2 一般事項	7 3 3
第3節 管体基礎工	7 3 4
5-3-1 枕木及び胴木基礎工	7 3 4
5-3-2 砂基礎工	7 3 4
5-3-3 碎石基礎工	7 3 4
5-3-4 コンクリート基礎工	7 3 5
第4節 管体工	7 3 5
5-4-1 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	7 3 5
5-4-2 強化プラスチック複合管布設工	7 3 5
5-4-3 ダクタイル鋳鉄管布設工	7 3 6
5-4-4 鋼管布設工	7 3 6
5-4-5 弁設置工	7 3 9
第5節 分水弁室工	7 3 9
5-5-1 弁室工	7 3 9
第6節 付帯工	7 3 9
5-6-1 埋設物表示工	7 3 9
第7節 防食対策工	7 4 0
5-7-1 一般事項	7 4 0
5-7-2 防食対策工	7 4 0
第8節 通水試験	7 4 0
5-8-1 試験の方法	7 4 0
5-8-2 継目試験	7 4 0
5-8-3 水張り試験	7 4 1
5-8-4 水圧試験	7 4 1

第12編 土地改良編

第6章 頭首工工	742
第1節 適用	742
6-1-1 適用	742
第2節 一般事項	742
6-2-1 適用すべき諸基準	742
6-2-2 一般事項	742
6-2-3 定義	742
第3節 可動堰本体工	742
6-3-1 床版(堰体)工	742
6-3-2 堰柱工	743
6-3-3 門柱工	743
6-3-4 ゲート操作台工	743
6-3-5 水叩(エプロン)工	743
6-3-6 洪水吐工	743
6-3-7 土砂吐工	743
6-3-8 取付擁壁工	743
第4節 固定堰本体工	743
6-4-1 堰体工	744
第5節 護床工	744
6-5-1 間詰工	744
第6節 魚道工	444
6-6-1 魚道本体工	744
第7節 管理橋上部工	744
6-7-1 一般事項	744
6-7-2 プレテンション桁購入工	744
6-7-3 ポストテンションT(I)桁製作工	745
6-7-4 プレキャストブロック桁組立工	745
6-7-5 PCホロースラブ製作工	746
6-7-6 クレーン架設工	746
6-7-7 架設桁架設工	747
6-7-8 支承工	747

第12編 土地改良編

第7章 ため池改修工	748
第1節 適用	748
第2節 一般事項	748
7-2-1 適用すべき諸基準	748
7-2-2 一般事項	748
7-2-3 定義	748
第3節 堤体工	748
7-3-1 雑物除去工	748
7-3-2 表土剥ぎ工	749
7-3-3 掘削工	749
7-3-4 盛土工	749
7-3-5 法面整形工	749

7-3-6	掘削土の流用工	7 4 9
7-3-7	掘削土の搬出工	7 5 0
7-3-8	堤体盛立工	7 5 0
7-3-9	裏法フィルター工	7 5 1
7-3-10	腰ブロック工	7 5 1
7-3-11	ドレーン工	7 5 1
第4節	地盤改良工	7 5 1
7-4-1	浅層改良工	7 5 1
7-4-2	深層改良工	7 5 1
第5節	洪水吐工	7 5 2
7-5-1	洪水吐工	7 5 2
第6節	取水施設工	7 5 2
7-6-1	取水施設工	7 5 2
7-6-2	ゲート及びバルブ製作工	7 5 3
7-6-3	取水ゲート工	7 5 3
7-6-4	土砂吐ゲート工	7 5 3
第7節	浚渫工	7 5 3
7-7-1	土質改良工	7 5 3

第12編 土地改良編

第8章	グラウト工	7 5 5
第1節	適用	7 5 5
第2節	グラウト工	7 5 5
8-2-1	施工機械	7 5 5
8-2-2	仮設備	7 5 5
8-2-3	施工順序	7 5 5
8-2-4	注入圧力	7 5 5
8-2-5	水洗、水挿し	7 5 5
8-2-6	注入濃度	7 5 5
8-2-7	注入の完了	7 5 6
8-2-8	廃棄	7 5 6
8-2-9	使用材料	7 5 6

第12編 土地改良編

第9章	農用地造成工	7 5 7
第1節	適用	7 5 7
第2節	一般	7 5 7
9-2-1	一般事項	7 5 7
第3節	農用地造成	7 5 7
9-3-1	刈払	7 5 7
9-3-2	伐開物処理工	7 5 8
9-3-3	抜根、排根	7 5 8
9-3-4	暗渠排水工	7 5 8
9-3-5	基盤造成	7 5 8
9-3-6	雑物及び石礫除去	7 5 8
9-3-7	耕起	7 5 8

9-3-8	砕土	7 5 9
9-3-9	土壌改良資材の散布	7 5 9
9-3-10	のり面保全工	7 5 9
9-3-11	畑面保全工	7 5 9
9-3-12	畑面暗渠排水工	7 5 9
9-3-13	ほ場内沈砂地工	7 5 9
第4節	防災施設工	7 5 9
9-4-1	ほ場外沈砂地工	7 5 9
9-4-2	洪水調整池工	7 6 0

第12編 土地改良編

第10章	仮設復旧工	7 6 1
第1節	適用	7 6 1
第2節	耕地復旧工	7 6 1
10-2-1	一般事項	7 6 1
10-2-2	水田復旧工	7 6 1
10-2-3	畑地復旧工	7 6 1
第3節	水路復旧工	7 6 1
10-3-1	一般事項	7 6 1
10-3-2	土水路工	7 6 2
10-3-3	プレキャスト水路工	7 6 2
第4節	道路復旧工	7 6 2
10-4-1	一般事項	7 6 2