

7月15日豪雨災害の主な被害状況及び県の対策

岐阜県災害対策本部 【9月17日(金)14時30分時点】

部局名(連絡先)	主な被害状況	主な対策
<p>危機管理部門 (連絡先) 災害情報集約センター 058-272-1034</p>	<p>人的被害 死者 4人(八百津町3人、可児市1人) 行方不明者 2人(可児市2人) 重傷者 1人(可児市1人) 住家被害 全壊 4棟 半壊 3棟 一部破損 8棟 床上浸水 75棟 床下浸水 380棟 非住家被害 288棟 避難関係情報 避難指示 累計 697世帯 1,824人 避難勧告 累計 43,565世帯 116,360人 実避難人数(避難勧告対象世帯の他、自主避難含む) 累計 665人</p>	<p>災害情報集約センターの設置(7/15 17:08) ・被害情報の収集・集約・公表 岐阜県災害対策本部の設置(7/15 21:55) 自衛隊災害派遣要請(7/16 5:10)(撤収:7/16 21:20) ・八百津町野上地内の行方不明者3人の捜索活動 防災ヘリコプターによる捜索等 ・災害状況調査(1回) ・行方不明者の捜索支援(9回) 市町村におけるボランティアセンターの設置状況の把握 ・可児市(17日6人派遣、18日19人派遣) 岐阜県被災者生活・住宅再建支援制度の適用</p>
<p>総務部 財政課(2153)</p>	<p>(特になし)</p>	<p>県税の減免等(税務課) ・被災者に対し、減免、納期延長、納税猶予等の救済措置を実施(地方税法及び岐阜県県税条例)(7/16から窓口周知、市町村へ周知協力依頼、地デジデータ放送周知、7/20県政記者クラブにて周知)</p>
<p>総合企画部 総合政策課(2055)</p>	<p>(特になし)</p>	<p>内閣総理大臣の災害現地視察対応(7/18)</p>
<p>環境生活部 環境生活政策課(2385)</p>	<p>(特になし)</p>	<p>関連施設の被害状況調査 ・関連施設の被害なし 奨学金の緊急採用 ・被災世帯の高校生等に対して奨学金を貸与</p>
<p>健康福祉部 健康福祉政策課 (2514)</p>	<p>医療・福祉関係施設の被害状況 ・御嵩クリニック(御嵩町)床上浸水 ・聖十字病院(土岐市)床上浸水 ・ケアホーム「清流の里」(岐阜市)床上浸水 ・障がい者支援施設「可茂学園」(可児市)敷地隣接法面小崩落(1カ所) ・ " " 「可茂学園麦の丘」(可児市)敷地隣接法面小崩落(3カ所) 市町村水道施設被害 ・御嵩町 給水停止 10軒 応急復旧済 (本復旧は道路路肩崩壊(河川護岸)の災害査定待ち) ・八百津町 木津地内 一時配水不能 復旧済 ・八百津町 潮南簡易水道 1軒断水 応急復旧済 (本復旧は道路崩壊の災害査定待ち) ・八百津町上水道 取水量の低下が認められる、現時点で給水に支障なし (現在、点検・整備中) ・八百津町 久田見簡易水道 取水口付近に土砂が堆積 土砂除去工事完了</p>	<p>被災者支援制度の適用検討(災害救助法等) ・災害救助法:被災状況が法定基準に満たないため適用なし。 医療・福祉関係施設の被害状況調査 冠水した地域における防疫活動の指導 【県】 ・中濃保健所 防疫等相談対応(保健師1人) 相談件数3件 内容:アレルギー体質の住民が居住する住家への石灰散布について 【市町】 ・可児市:消毒薬配布124件(配布完了) ・八百津町:消毒41件(完了) ・御嵩町:消毒94件(完了) 市町村水道施設の被害状況の把握 被災者支援制度における優遇措置(償還金の支払い猶予等)への対応 ・高齢者住宅整備資金貸付、介護福祉士等修学資金貸付、障害者住宅整備資金貸付、心身障害者扶養共済制度、障害児施設給付費等負担、児童保護措置費徴収金、母子及び寡婦福祉資金、福祉医療費助成</p>

<p>商工労働部 商工政策課(3042)</p>	<p>商工業関係被害件数 計64件 可児市 47件、坂祝町1件、八百津町 3件、御嵩町 8件、 多治見市 2件、土岐市 2件、瑞浪市 1件</p>	<p>経済変動対策資金の融資要件を緩和</p>																																																										
<p>農政部 農政課(2815)</p>	<p>農地・農業用施設被害 農地(163箇所)、水路(92箇所)、農道(19箇所)、 ため池(14箇所)、頭首工(40箇所)</p> <p>主な農作物被害</p> <ul style="list-style-type: none"> ・瑞浪市 水稲 濁水流入、500アール ・八百津町 鶏舎水没 鶏50千羽死亡、水稲53アール ・可児市 水稲164アール ・東白川村 茶畑50アール ・御嵩町 水稲13アール 他 	<p>農地・農業用施設被害、農作物被害の被害状況調査 農業関係の災害に対する支援</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 農地農業用施設災害復旧事業 <ul style="list-style-type: none"> ・農地、農業用施設の復旧にかかる経費の補助 2 融資制度の活用 <ul style="list-style-type: none"> ・農林漁業セーフティネット資金(日本政策金融公庫) ・農林漁業施設資金(日本政策金融公庫) 3 農業共済制度の適用 																																																										
<p>林政部 林政課(3019)</p>	<p>林道被害 42路線76箇所 山地災害 84箇所(森林地での崩壊を計上)</p>	<p>林道被害、山地被害の被害状況調査 林道被災箇所の通行止め措置(市町村) 復旧工事のための現地調査・測量・設計</p>																																																										
<p>県土整備部 建設政策課(3645)</p>	<p>道路状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害規制 8路線 8箇所(ピーク時〔7/16 9:30〕23路線29箇所) ・雨量規制 0路線 0箇所(ピーク時〔7/16 0:30〕21路線27箇所) <p>河川</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浸水箇所 4箇所 <table border="1" data-bbox="557 997 1596 1171"> <thead> <tr> <th>河川名</th> <th>浸水原因</th> <th>家屋被害</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>境川(岐阜市高田4丁目地内)</td> <td>溢水</td> <td>無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>可児川(可児市土田)</td> <td>越水</td> <td>有(床上有)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>可児川(可児市広見)</td> <td>堤防決壊</td> <td>有(床上有)</td> <td>応急対応済</td> </tr> <tr> <td>久々利川(可児市久々利)</td> <td>溢水</td> <td>有(床上有)</td> <td>応急対応済</td> </tr> </tbody> </table> <p>砂防</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土石流災害 2件 <table border="1" data-bbox="557 1270 1596 1375"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>家屋被害</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>八百津町八百津(横ヶ洞川)</td> <td>全壊 1軒</td> <td>現地調査中</td> </tr> <tr> <td>御嵩町大庭台(菖蒲東谷)</td> <td>床下浸水 2軒</td> <td>現地調査中</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・がけ崩れ 2件 <table border="1" data-bbox="557 1407 1596 1512"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>家屋被害</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>八百津町野上</td> <td>全壊 1軒</td> <td>現地調査中</td> </tr> <tr> <td>可児市兼山(盛住)</td> <td>一部損壊 1軒</td> <td>現地調査中</td> </tr> </tbody> </table> <p>公共土木施設災害国庫負担申請の状況</p> <table border="1" data-bbox="557 1575 1478 1753"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>箇所数(県)</th> <th>箇所数(市町村)</th> <th>箇所数合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河川</td> <td>95</td> <td>93</td> <td>188</td> </tr> <tr> <td>砂防</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>道路</td> <td>67</td> <td>66</td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>177</td> <td>159</td> <td>336</td> </tr> </tbody> </table>	河川名	浸水原因	家屋被害	備考	境川(岐阜市高田4丁目地内)	溢水	無		可児川(可児市土田)	越水	有(床上有)		可児川(可児市広見)	堤防決壊	有(床上有)	応急対応済	久々利川(可児市久々利)	溢水	有(床上有)	応急対応済	場所	家屋被害	備考	八百津町八百津(横ヶ洞川)	全壊 1軒	現地調査中	御嵩町大庭台(菖蒲東谷)	床下浸水 2軒	現地調査中	場所	家屋被害	備考	八百津町野上	全壊 1軒	現地調査中	可児市兼山(盛住)	一部損壊 1軒	現地調査中	工種	箇所数(県)	箇所数(市町村)	箇所数合計	河川	95	93	188	砂防	15	0	15	道路	67	66	133	合計	177	159	336	<p>応急対策工事(道路、河川、砂防)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路交通の確保や河川堤防の決壊を防止するため、土砂の撤去や大型土のうの設置等を県下34箇所(人家に重大な影響は無いものの次期出水時に被害が拡大する恐れのある11箇所を追加)で進めている。このうち28箇所については9月15日までに工事を完了している。また、本格的な災害復旧に向けた現地調査を実施中 ・八百津町荒川地区において、崩れた護岸に川の流れが直接当たらないようにするための切替工事及び土のうによる締切工事が8月9日に完了し、8月16日に、伸縮センサーの設置が完了した。本格的な復旧工事については、8月19日に施工業者が決定し、8月23日から着工する予定。 ・八百津町野上においても大型土のうの設置を7月28日から進めており、29日に設置完了 <p>道路</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県管理道路のアンダーパス25箇所について緊急総点検を実施した結果、排水ポンプの設置されている18箇所については稼働することを確認した。冠水表示等通報装置が設置されている14箇所のうち、1箇所について落雷が原因と考えられる制御盤部品の故障により、冠水表示板に通行止等の表示がされない不具合が発見され、8月3日に修理を完了した。 ・アンダーパスについては、8月12日までに冠水箇所の情報共有を図る会議を開催し、市町村管理アンダーパスの所在箇所、排水設備の内容、作動の状況を集計。 ・8月10日に羽島市内で時間48ミリの強い降雨があり、県管理のアンダーパスのうち県道羽島稲沢線アンダーパスにおいて、排水ポンプ、冠水表示等通報装置は作動したものの冠水し、11時40分から13時47分まで通行止めを実施した。なお、本アンダーパスについては、現況ポンプの南に新たなポンプを増し、排水能力を向上させる工事を実施中で、12月20日に完成予定。 <p>河川</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可児川の下流部における河川災害関連事業については、7月28日に国土交通省と第1回目の協議を実施 ・可児川のはん濫痕跡調査については、現在、上流部の広見地区及び下流部の土田地区の現地調査を終えて、調査結果の精査・取りまとめ中
河川名	浸水原因	家屋被害	備考																																																									
境川(岐阜市高田4丁目地内)	溢水	無																																																										
可児川(可児市土田)	越水	有(床上有)																																																										
可児川(可児市広見)	堤防決壊	有(床上有)	応急対応済																																																									
久々利川(可児市久々利)	溢水	有(床上有)	応急対応済																																																									
場所	家屋被害	備考																																																										
八百津町八百津(横ヶ洞川)	全壊 1軒	現地調査中																																																										
御嵩町大庭台(菖蒲東谷)	床下浸水 2軒	現地調査中																																																										
場所	家屋被害	備考																																																										
八百津町野上	全壊 1軒	現地調査中																																																										
可児市兼山(盛住)	一部損壊 1軒	現地調査中																																																										
工種	箇所数(県)	箇所数(市町村)	箇所数合計																																																									
河川	95	93	188																																																									
砂防	15	0	15																																																									
道路	67	66	133																																																									
合計	177	159	336																																																									

砂防

・土石流センサーの設置

八百津町野上には7月19日に、八百津町横ヶ洞川には22日に、可児市兼山盛住には27日に、御嵩町菖蒲東谷には28日に設置済

土石流センサーを設置した御嵩町菖蒲東谷において、8月10日13時44分に時間雨量20ミリの降雨を観測、警報装置が作動し、直ちに土木事務所と御嵩町が現場に急行した。しばらく現場状況を調査し、溪床に異常の無いことを確認した上で、自治会長に伝達した。

土石流センサーを設置した可児市盛住において、8月10日20時23分に時間雨量20ミリ以上の降雨を観測、警報装置が作動し、土木事務所及び可児市が現場に急行した。しばらく現場状況を調査し、法面に異常が無いことを確認した上で、自治会長に伝達した。

土石流センサーを設置した八百津町野上において、8月10日20時39分に時間雨量20ミリ以上の降雨を観測、警報装置が作動し、土木事務所及び八百津町が現場に急行した。しばらく現場状況を調査し、異常が無いことを確認した上で、自治会長に伝達した。

土石流センサーを設置した御嵩町菖蒲東谷において、8月14日15時23分に時間雨量20ミリ以上の降雨を観測、警報装置が作動し、土木事務所及び御嵩町が現場に急行した。しばらく現場状況を調査し、溪床に異常の無いことを確認した上で、自治会長不在のため関係者宅に伝達した。

土石流センサーを設置した御嵩町菖蒲東谷において、8月20日4時30分に時間雨量20ミリ以上の降雨を観測、警報装置が作動し、土木事務所及び御嵩町が現場に急行した。しばらく現場状況を調査し、溪床に異常の無いことを確認した上で、自治会長に伝達した。

土石流センサーを設置した可児市盛住において、9月15日21時56分に時間雨量20ミリ以上の降雨を観測、警報装置が作動し、土木事務所及び可児市が現場に急行した。しばらく現場状況を調査し、異常が無いことを確認した上で、自治会長に伝達した。

土石流センサーを設置した八百津町横ヶ洞川において、9月16日10時30分に時間雨量20ミリ以上の降雨を観測、警報装置が作動し、土木事務所及び八百津町が現場に急行した。しばらく現場状況を調査し、異常が無いことを確認した上で、自治会長に伝達した。

土石流センサーを設置した八百津町野上において、9月16日11時29分に連続雨量80ミリ以上の降雨を観測、警報装置が作動し、土木事務所及び八百津町が現場に急行した。しばらく現場状況を調査し、異常が無いことを確認した上で、自治会長に伝達した。

・投光器の配備

土石流センサーを設置又は避難勧告発令中の八百津町野上、八百津町横ヶ洞川、八百津町荒川、可児市兼山盛住、御嵩町菖蒲東谷について、夜間の監視を行うための移動式投光器の手配が完了し、今後、現場に異常が見られた場合に現場への配備が出来る体制を整えた。

・八百津町野上、八百津町横ヶ洞川、御嵩町菖蒲東谷については、災害関連緊急砂防事業として、可児市兼山盛住については、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業として実施できるよう、7月21日に国土交通省と第1回目協議を実施

八百津町野上、御嵩町菖蒲東谷については、8月13日付けで、八百津町横ヶ洞川については、9月14日付けで災害関連緊急砂防事業に採択された。(国土交通省から8月17日及び9月16日に連絡あり。)

可児市兼山盛住については、引き続き事業採択に向けて調整中。

・可茂地区の土砂災害被災箇所(八百津町野上、可児市兼山盛住等)については、地盤工学等の専門家である岐阜大学工学部の八嶋教授、沢田准教授に依頼し、7月23日(金)に現地調査を実施

<p>都市建築部 都市政策課(3753)</p>	<p>県営公園関係被害 花フェスタ記念公園 ・茶室裏 法面小崩壊(施設影響なし): 応急工事完了 ・原種の谷 法面小崩壊(施設影響なし): 応急工事完了 県営水道被害 ・川合浄水場(可児市)の電動弁(流量調整)の漏電故障(復旧済) 鉄道関係被害 ・民営鉄道 JR東海(太多線)、名鉄(広見線) 運転見合わせ 現在通常運行中 ・3セク鉄道 なし 路線バス関係被害 なし</p>	<p>関係施設の被害状況調査 関係施設被害に対する応急工事等 ・花フェスタ記念公園 応急工事完了 ・県営水道 修理完了 災害復興住宅融資制度(独立行政法人住宅金融支援機構)の周知(建築指導課) ・被災者に対し、独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度を案内(7/26県HPにて周知、各市町村へ周知依頼)</p>
<p>教育委員会 教育総務課(3507)</p>	<p>学校関係施設の主な被害(グラウンドへの土砂流入(1校)、雨漏り等) ・幼稚園1園、小学校18校、中学校13校 学校の休校・授業打ち切り状況 ・小学校24校、中学校14校、高等学校3校、特別支援学校1校、幼稚園1園</p>	<p>学校関連施設の被害状況把握 学校の休業・自宅待機等の把握 奨学金の緊急採用 ・被災世帯の高校生等に対して奨学金を貸与</p>