木曽川地域森林計画変更計画書
（木曽川森林計画区）

計画期間　　自　　令和　５年　４月　１日

　　至　　令和１５年　３月３１日

（令和６年１２月１９日変更）

岐阜県

目次

前文 1

第１章　岐阜県の森林づくりの目指す姿

２　「清流の国ぎふ」の未来を支える森林づくり 2

第２章　計画区の概要

４　計画の対象とする森林の区域 3

第３章　前計画の評価と個別計画

２　個別計画 4

第５章　森林整備基準等

２　造林に関する事項 5
６　森林施業の合理化に関する事項 7

＜資料編＞

第１章　計画数量の明細

２　林道整備 8
３　保安林として管理すべき森林の種類別面積等 16
４　治山計画 18

第４章　森林計画基礎用語集 24

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第５条第５項の規定に基づき、木曽川地域森林計画の一部を次のように変更する。

木曽川地域森林計画の一部変更

※表の数値は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。
※下線は樹立時又は前回変更計画書からの変更箇所を示す。

第１章　岐阜県の森林づくりの目指す姿

２　「清流の国ぎふ」の未来を支える森林づくり

（３）災害に強い循環型の森林づくりのための主な取り組み

ウ　森林経営管理法に基づく市町村による森林管理の支援

森林の経営管理の担い手は、今後、「森林所有者」、「市町村」、「再委託を受けた民間事業者」の３者になることを踏まえて、支援策を検討していく必要があります。併せて、森林所有者に経営意欲を高めてもらう方策が必要です。

また、県民協働による森林づくりを推進するため、森林づくりに取り組む企業や地域の団体等、多様な担い手の育成や支援も必要です。

このことから、森林所有者による森林管理の促進や森林経営管理制度を推進するため、関係者への情報提供や支援を行うとともに、地域の森林管理を担う林業事業体の経営力の強化と施業実施能力の向上や森林づくりの多様な担い手の育成への支援を行います。

区分	木材生産林	環境保全林	木材生産林または環境保全林に重複	
			観光景観林	生活保全林
定義	・主たる目的が木材の生産である森林 ・主伐と更新を行う森林	・公益的機能の高度な発揮が期待される森林 ・木材生産しても経済的採算の見込めない森林	・優れた森林景観を形成することで、観光振興に寄与することができる森林	・倒木の危険、気象災害や獣害などから地域住民の生活を守るための整備が必要な森林
主に対象とする森林	・造林の適地であって、団地的なまとまりがある森林 ・道から近いなど木材の搬出条件が整っている森林 ・木材生産に関する具体的な計画がある森林 	・公益的機能を重視すべき森林 ・道から遠いなど木材生産しても経済的採算の見込めない森林 ・保安林などの法規制がある森林 ・木材生産林以外の森林 	・観光道路から眺望でき、景観的価値が高い森林 	・集落や生活道路等に隣接する森林の区域

図 1-2-1 森林配置計画の将来目標区分ごとの定義と対象とする森林

（これらの区分の設定基準と整備方針は、本計画第４章「森林整備及び保全方針」において定めています。）

第２章　計画区の概要

４　計画の対象とする森林の区域

表 2-4-1 における地域森林計画対象民有林の区域を、この計画書の対象森林とします。

表 2-4-1 地域森林計画対象民有林

単位（面積：ha）

市町村名		地域森林計画対象民有林	対象外面積	民有林面積計
計画区総数		101,961.36	149.53	102,110.89
可茂	可児市	3,298.47	30.40	3,328.87
	御嵩町	3,283.88	8.62	3,292.50
東濃	多治見市	4,218.84	3.39	4,222.23
	瑞浪市	11,914.87	15.46	11,930.33
	土岐市	7,507.08	9.78	7,516.86
恵那	中津川市	37,621.52	44.98	37,666.50
	恵那市	34,116.70	36.90	34,153.60

※詳しい区域は、岐阜県林政課、岐阜県各農林事務所及び岐阜県内関係市町村に配備する森林計画図による。

※地域森林計画の対象とする民有林（次の①の事項については保安林及び保安施設地区の区域内の森林並びに海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第３条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除き、次の③の事項については保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。）は、①森林法第 10 条の２に基づく林地の開発行為の許可制、②森林法第 10 条の７の２第１項の森林の土地の所有者となった旨の届出制及び③森林法第 10 条の８に基づく伐採及び伐採後の造林の届出制の対象となる。

第３章　前計画の評価と個別計画

２　個別計画

（４）林道整備計画　～林道の開設及び拡張に関する事項～

開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の数量等は表 3-2-4 のとおりとします。

表 3-2-4 林道に係る計画量

単位（開設、舗装：ｍ、改良：箇所）

区分	総数	
		うち前半５年分
開設	35,400	18,300
改良	316	207
舗装	84,590	39,850

※市町村別総括表、箇所別明細は、資料編第１章２による。

（５）保安施設　～保安林整備及び治山事業に関する計画～

ア　保安林として管理すべき森林の種類別面積等

保安林として管理すべき森林の種類別の計画末期面積については、表 3-2-5 のとおりとします。

表 3-2-5 保安林に係る計画量

単位（面積：ha）

保安林の種類	面積	
		うち前半５年分
総数(実面積)	31,713	31,696
水源涵(かん)養のための保安林	10,273	10,273
災害防備のための保安林	21,320	21,303
保健、風致のための保安林	1,216	1,216

※総数欄は２以上の目的を達するために指定される保安林があるため、水源涵(かん)養のための保安林等の内訳の合計に一致しない。

※計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等は、資料編第１章３による。

ウ　実施すべき治山事業の数量

実施すべき治山事業の数量については表 3-2-6 のとおりとします。

表 3-2-6 治山事業に係る計画量

単位(林班数)

区分	治山事業施工地区数	
		うち前半５年分
総数	376	326

※市町村別等は、資料編第１章４による。

第５章　森林整備基準等

２　造林に関する事項

（１）人工造林

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や多面的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うこととします。

また、１ha を超える人工林の伐採跡地については、原則、人工造林を行うこととします。

なお、苗木の選定については、成長に優れた特定苗木等や少花粉スギ等の花粉の少ない苗木の増加に努めます。

ア　樹種

人工造林の対象樹種は、市町村森林整備計画において人工造林を行う際の樹種の選択の規範として定めるものであり、表 5-2-1 のとおりとします。

表 5-2-1 人工造林に係る樹種

<table>
<tr><td>一般的事項</td><td>・造林樹種（人工造林をすべき樹種）の選定に当たっては、適地適木を基本として、地域の自然条件、それぞれの樹種の特質、既往の施業体系、施業技術の動向、地域における造林種苗の需給動向及び木材の利用状況等を勘案して、健全な森林の成立が見込まれる樹種を定めるものとする。また、将来の森林の利用目的を定め、目的に応じた樹種、植栽本数を選択すること。
・成長に優れた特定苗木等や少花粉スギ等の花粉の少ない苗木の確保を図るため、花粉の少ない苗木の増産に努めるものとする。
・健全で多様な森林づくりを図る観点から、できる範囲内で広葉樹や郷土樹種を含め幅広い樹種の選定について考慮するものとする。
・特に伐採後に適確な更新が行われていない伐採跡地については、その早急な更新を図ることとする。
・土砂災害等の危険がある場合は、森林所有者等は現地発生材を使用した柵工など構造物設置の措置をとること。
・市町村森林整備計画で定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、県林業普及指導員又は市町村の林務担当とも相談の上、適切な樹種を選択することとし、あらかじめそのような樹種を植栽すべき森林の区域が特定できる場合には、当該区域に限って摘要すべき旨を明らかにした上で樹種を定めるものとする。
・造林用苗木は品種系統の明確な優良苗木を用いること。</td></tr>
<tr><td>最深積雪深による造林樹種の区分</td><td>・積雪深による造林樹種区分は次のとおりとする。
（資料編第２章１　最深積雪深図 参照）
<table>
<tr><th>最深積雪深</th><th>樹種及び留意事項</th></tr>
<tr><td>1.0m未満の地域</td><td>・それぞれの自然条件に応じた樹種を選定して植栽</td></tr>
<tr><td>1.0m以上の地域</td><td>・耐寒、耐雪性の強いスギを植栽、自然条件等によってはケヤキ等の広葉樹を植栽</td></tr>
<tr><td>1.5mを超える地域</td><td>・ヒノキの人工造林を避ける</td></tr>
<tr><td>2.5mを超える地域</td><td>・人工造林を避け、広葉樹を中心とする育成複層林（天然林型）及び天然生林施業によって森林整備を図る</td></tr>
</table>
（関連参考；資料編第２章３　冠雪害危険度マップ）</td></tr>
<tr><td>カシナガ等被害跡地の造林樹種</td><td>・計画区ではカシノナガキクイムシによる被害によりナラ類が枯損している。また、ほぼ県下全域にわたり松くい虫被害によりアカマツが枯損している。これらの地域で</td></tr>
</table>

	は、枯損後に侵入した天然広葉樹の保存育成を基本とし、被害跡地が無被植である場合など森林機能を早急に回復させる必要がある場合には、現地産種の人工造林による更新を図るものとする。

６　森林施業の合理化に関する事項　～委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項～

（６）林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針

ウ　生産・流通・加工を通じた関係者の合意形成

民有林、国有林を通じ、川上から川下まで一体となった合理的な木材の生産・流通システムの確立を図るため、市町村森林管理委員会をはじめとした、地域の林業・木材産業関係者における協議を通じて、地域材の産地化形成の推進などについて地域の連携・合意形成に努めるものとします。

大手住宅メーカー、集成材メーカー等とのネットワークを強化し、サプライチェーンの構築を進め、コンビナートによる協業化及び分業化を推進するとともに、ＤＸの導入により先端技術やデジタルツールを活用し、流通プロセスの効率化を図るものとします。

また、国内市場で最初に木材の譲受け等をする木材関連事業者の取り扱う全ての木材が合法性確認木材となるよう、令和５年に改正された合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 48 号）に基づき、木材関連事業者による合法性の確認等の実施及び合法性確認木材等の取扱数量の増加等の取組を着実に進めます。

資料編　第１章　計画数量の明細

２　林道整備　～林道の開設及び拡張に関する計画～

（１）市町村別総括表

本編第３章２「個別計画」のうち、「林道整備」の市町村別数量については、表 1-2-1 に示すとおりです。

表 1-2-1　林道の開設及び拡張に関する計画に係る総括表

単位（開設、舗装：ｍ、改良：箇所）

市町村	開設			改良			舗装		
	計	前期	後期	計	前期	後期	計	前期	後期
可児市	0	0	0	18	13	5	2,400	2,400	0
御嵩町	1,600	1,600	0	14	14	0	5,400	5,400	0
多治見市	1,600	0	1,600	2	1	1	3,540	0	3,540
瑞浪市	0	0	0	7	7	0	0	0	0
土岐市	0	0	0	1	1	0	0	0	0
中津川市	21,200	8,700	12,500	226	128	98	57,650	17,650	40,000
恵那市	11,000	8,000	3,000	48	43	5	15,600	14,400	1,200
計	35,400	18,300	17,100	316	207	109	84,590	39,850	44,740

（２）林道の開設及び拡張に関する計画の箇所別明細

計画の箇所別明細については、表 1-2-2 に示すとおりです。

表 1-2-2　林道の開設及び拡張に関する計画に係る箇所別明細

単位（延長：ｍ、面積：ha）

開設/拡張	種類	区分	位置（市町村）	路線名	延長及び箇所数	利用区域面積	前半5カ年の計画箇所	対図番号	備考
開設	自動車道		御嵩町	真名田線	1,600	45	○	御嵩町-1-開設	
			前期	1	1,600				
			後期	0	0				
開設　計				1	1,600				
開設	自動車道		多治見市	廿原線	400	50		多治見市-1-開設	
開設	自動車道		多治見市	高根線	1,200	50		多治見市-2-開設	
			前期	0	0				
			後期	2	1,600				
開設　計				2	1,600				

開設	自動車道	指定林道	中津川市	三森山線	3,000	2,355	○	中津川市-1-開設	
開設	自動車道	指定林道	中津川市	恵北東線	1,000	2,127	○	中津川市-2-開設	
開設	自動車道	指定林道	中津川市	尾城山線	3,000	2,800	○	中津川市-3-開設	
開設	自動車道		中津川市	切井那木２号線	2,400	175		中津川市-4-開設	
開設	自動車道	指定林道	中津川市	三森山線	2,000	2,355		中津川市-5-開設	
開設	自動車道	指定林道	中津川市	尾城山線	3,000	2,800		中津川市-6-開設	
開設	自動車道		中津川市	弥蔵薙線	500	51		中津川市-7-開設	
開設	自動車道		中津川市	白谷（Ⅱ）線	800	400		中津川市-8-開設	
開設	自動車道		中津川市	大起線	800	100		中津川市-9-開設	
開設	自動車道		中津川市	東別当線	1,200	100		中津川市-10-開設	
開設	自動車道		中津川市	矢平（Ⅱ）線	300	100		中津川市-11-開設	
開設	自動車道		中津川市	十石線	1,500	100		中津川市-12-開設	
開設	自動車道	指定林道/林業専用道	中津川市	風穴線	1,700	100	○	中津川市-13-開設	
			前期	4	8,700				
			後期	9	12,500				
開設　計				13	21,200				
開設	自動車道	指定林道	恵那市	三森山線	3,000	2,355	○	恵那市-1-開設	
開設	自動車道	指定林道	恵那市	三森山線	3,000	2,355		恵那市-2-開設	
開設	自動車道	林業専用道	恵那市	赤又駄線	2,000	100	○	恵那市-1-専用道	
開設	自動車道	指定林道/林業専用道	恵那市	船岩線	3,000	96	○	恵那市-2-専用道	
			前期	3	8,000				
			後期	1	3,000				
開設　計				4	11,000				
開設　合計				20	35,400				
拡張（改良）	自動車道		可児市	黒岩線	2	47	○	可児市-1-改良	
拡張（改良）	自動車道		可児市	西山線	2	63	○	可児市-2-改良	
拡張（改良）	自動車道		可児市	奥磯線	2	75	○	可児市-3-改良	
拡張（改良）	自動車道		可児市	八坂線	1	33	○	可児市-4-改良	
拡張（改良）	自動車道		可児市	浅間線	1	106	○	可児市-5-改良	
拡張（改良）	自動車道		可児市	奥磯線	1	75		可児市-6-改良	
拡張（改良）	自動車道		可児市	八坂線	2	33		可児市-7-改良	
拡張（改良）	自動車道		可児市	浅間線	2	106		可児市-8-改良	
拡張（改良）	自動車道		可児市	坊主線	2	9	○	可児市-9-改良	
拡張（改良）	自動車道		可児市	城山線	3	31	○	可児市-10-改良	
			前期	7	13				
			後期	3	5				
拡張（改良）計				10	18				
拡張（改良）	自動車道		御嵩町	栢森線	2	176	○	御嵩町-1-改良	
拡張（改良）	自動車道		御嵩町	丸山線	2	98	○	御嵩町-2-改良	
拡張（改良）	自動車道		御嵩町	谷山線	3	142	○	御嵩町-3-改良	
拡張（改良）	自動車道		御嵩町	桜本線	2	48	○	御嵩町-4-改良	
拡張（改良）	自動車道		御嵩町	中切線	2	70	○	御嵩町-5-改良	
拡張（改良）	自動車道		御嵩町	伊岐津志線	2	248	○	御嵩町-6-改良	

拡張（改良）	自動車道		御嵩町	八嵩線	1	51	○	御嵩町-7-改良	
			前期	7	14				
			後期	0	0				
拡張（改良）計				7	14				
拡張（改良）	自動車道		多治見市	東方月線	1	55		多治見市-1-改良	
拡張（改良）	自動車道		多治見市	東栄線	1	50	○	多治見市-2-改良	
			前期	1	1				
			後期	1	1				
拡張（改良）計				2	2				
拡張（改良）	自動車道		瑞浪市	小狭間線	1	39	○	瑞浪市-1-改良	
拡張（改良）	自動車道		瑞浪市	大狭間線	1	147	○	瑞浪市-2-改良	
拡張（改良）	自動車道		瑞浪市	名無線	1	48	○	瑞浪市-3-改良	
拡張（改良）	自動車道		瑞浪市	斧研線	1	148	○	瑞浪市-4-改良	
拡張（改良）	自動車道		瑞浪市	入ヶ洞線	1	31	○	瑞浪市-5-改良	
拡張（改良）	自動車道		瑞浪市	中ノ草線	1	233	○	瑞浪市-6-改良	
拡張（改良）	自動車道		瑞浪市	大月線	1	66	○	瑞浪市-7-改良	
			前期	7	7				
			後期	0	0				
拡張（改良）計				7	7				
拡張（改良）	自動車道		土岐市	坂下線	1	58	○	土岐市-1-改良	
			前期	1	1				
			後期	0	0				
拡張（改良）計				1	1				
拡張（改良）	自動車道		中津川市	不動～丸山線	5	368	○	中津川市-1-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	大谷霧ケ原線	2	2,372	○	中津川市-2-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	源根線	1	284	○	中津川市-3-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	恵北東線	5	2,127	○	中津川市-4-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	白谷（Ⅱ）線	1	400	○	中津川市-5-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	小郷東木曽谷線	1	934	○	中津川市-6-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	黒渕尾城線	1	267	○	中津川市-7-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	熊倉(Ⅱ)線	1	42	○	中津川市-8-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	恵北線	2	2,152	○	中津川市-9-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	布袋野線	1	219	○	中津川市-10-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	長洞線	2	90	○	中津川市-11-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	不動～丸山線	10	368		中津川市-12-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	布袋野線	10	219		中津川市-13-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	三森山線	14	2,355		中津川市-14-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	恵北東線	19	2,127		中津川市-15-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	二ツ森線	4	1,002		中津川市-16-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	恵北線	24	2,152		中津川市-17-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	八本木線	1	110	○	中津川市-18-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	東山線	1	65		中津川市-19-改良	

拡張（改良）	自動車道		中津川市	細ヶ谷線	1	152	○	中津川市-20-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	大谷霧ケ原線	5	2,372		中津川市-21-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	源根線	5	284		中津川市-22-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	白谷線	2	305		中津川市-23-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	大平線	1	76	○	中津川市-24-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	笠置山線	2	855		中津川市-25-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	若山線	2	31		中津川市-26-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	大博士線	1	119	○	中津川市-27-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	木曽谷線	1	177	○	中津川市-28-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	黒田線	2	182	○	中津川市-29-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	小屋場線	1	51	○	中津川市-30-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	笠置山線	1	855	○	中津川市-31-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	タラ洞線	1	86	○	中津川市-32-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	三森山線	7	2,355	○	中津川市-33-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	木曽越線	5	517	○	中津川市-34-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	二ツ森線	2	1,002	○	中津川市-35-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	黒森線	1	173	○	中津川市-36-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	根津沢線	1	93	○	中津川市-37-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	中尾線	1	179	○	中津川市-38-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	椛の湖線	1	213	○	中津川市-39-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	黒沢線	1	29	○	中津川市-40-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	中線	1	112	○	中津川市-41-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	奥屋沢線	1	54	○	中津川市-42-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	御宮有本線	1	776	○	中津川市-43-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	越原線	1	319	○	中津川市-44-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	袖線	1	62	○	中津川市-45-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	雨請棚線	1	37	○	中津川市-46-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	東山線	1	244	○	中津川市-47-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	大洞線	1	33	○	中津川市-48-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	高の巣線	1	141	○	中津川市-49-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	小多留線	1	78	○	中津川市-50-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	押沢線	1	63	○	中津川市-51-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	不動観音線	1	78	○	中津川市-52-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	天狗森線	1	123	○	中津川市-53-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	切井那木線	1	71	○	中津川市-54-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	本沢線	1	87	○	中津川市-55-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	山口線	1	504	○	中津川市-56-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	篠八大薙線	1	30	○	中津川市-57-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	洞奥線	1	150	○	中津川市-58-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	平八線	1	157	○	中津川市-59-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	孫助線	1	72	○	中津川市-60-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	松尾木曽谷線	1	359	○	中津川市-61-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	猿沢線	1	80	○	中津川市-62-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	瀬戸線	1	328	○	中津川市-63-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	大根木線	1	68	○	中津川市-64-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	大開線	1	161	○	中津川市-65-改良	

拡張（改良）	自動車道		中津川市	大根線	1	112	○	中津川市-66-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	番田向線	1	67	○	中津川市-67-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	尾城山線	1	2,800	○	中津川市-68-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	上金線	1	48	○	中津川市-69-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	水源林線	1	59	○	中津川市-70-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	横吹線	1	102	○	中津川市-71-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	尾城御宮線	1	189	○	中津川市-72-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	西桑原線	1	85	○	中津川市-73-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	二渡東線	1	68	○	中津川市-74-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	塩沢大薙線	1	87	○	中津川市-75-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	一の沢線	1	98	○	中津川市-76-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	中上線	1	56	○	中津川市-77-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	下線	1	267	○	中津川市-78-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	坊主小屋線	1	140	○	中津川市-79-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	若宮尾線	1	158	○	中津川市-80-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	白谷線	1	305	○	中津川市-81-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	岩須線	1	104	○	中津川市-82-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	八布施線	1	82	○	中津川市-83-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	大萱野線	1	176	○	中津川市-84-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	小郷東線	1	43	○	中津川市-85-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	正のうれ線	1	56	○	中津川市-86-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	大洞２線	1	48	○	中津川市-87-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	一の谷線	1	239	○	中津川市-88-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	奥の平線	1	70	○	中津川市-89-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	笹葉高根線	1	98	○	中津川市-90-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	向山線	1	98	○	中津川市-91-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	水持線	1	56	○	中津川市-92-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	中平入線	1	107	○	中津川市-93-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	高峰線	1	77	○	中津川市-94-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	浦沢線	1	48	○	中津川市-95-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	深山線	1	162	○	中津川市-96-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	広谷線	1	24	○	中津川市-97-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	町切東山線	1	136	○	中津川市-98-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	下平線	1	29	○	中津川市-99-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	高畑線	1	36	○	中津川市-100-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	平六線	1	158	○	中津川市-101-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	洞垣外線	1	144	○	中津川市-102-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	北山線	1	59	○	中津川市-103-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	川表２号線	1	56	○	中津川市-104-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	袖線	1	62	○	中津川市-105-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	東万賀線	1	37	○	中津川市-106-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	堺谷線	1	53	○	中津川市-107-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	南桑原線	1	40	○	中津川市-108-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	尾山線	1	79	○	中津川市-109-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	岩山線	1	32	○	中津川市-110-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	石休線	1	34	○	中津川市-111-改良	

拡張（改良）	自動車道		中津川市	下浦線	1	365	○	中津川市-112-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	東森線	1	55	○	中津川市-113-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	古宿線	1	40	○	中津川市-114-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	宮の上線	1	156	○	中津川市-115-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	泉洞線	1	46	○	中津川市-116-改良	
拡張（改良）	自動車道		中津川市	唐塩線	1	39	○	中津川市-117-改良	
			前期	105	128				
			後期	12	98				
拡張（改良）計				117	226				
拡張（改良）	自動車道		恵那市	追沢線	4	110	○	恵那市-1-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	川向線	6	334	○	恵那市-2-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	寺洞線	6	49	○	恵那市-3-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	笠置山線	5	855	○	恵那市-4-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	暗井沢線	5	870	○	恵那市-5-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	金吾里線	5	89	○	恵那市-6-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	暗井沢線	3	870	○	恵那市-7-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	金吾里線	3	89		恵那市-8-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	権現山線	1	61	○	恵那市-9-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	三森山線	1	2,355	○	恵那市-10-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	大野線	1	133	○	恵那市-11-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	道上線	1	151	○	恵那市-12-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	大鋸場線	1	71	○	恵那市-13-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	暗井沢線	1	870		恵那市-14-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	東木の実線	1	278		恵那市-15-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	白井沢線	1	250	○	恵那市-16-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	鈴ヶ根線	1	133	○	恵那市-17-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	番内線	1	59	○	恵那市-18-改良	
拡張（改良）	自動車道		恵那市	青ナギ～根山線	1	268	○	恵那市-19-改良	
			前期	16	43				
			後期	3	5				
拡張（改良）計				19	48				
拡張（改良）　合計				163	316				
拡張（舗装）	自動車道		可児市	西山線	1,700	63	○	可児市-1-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		可児市	坊主線	700	9	○	可児市-2-舗装	
			前期	2	2,400				
			後期	0	0				
拡張（舗装）計				2	2,400				
拡張（舗装）	自動車道		御嵩町	伊岐津志線	1,000	248	○	御嵩町-1-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		御嵩町	城山線	300	17	○	御嵩町-2-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		御嵩町	谷山線	2,700	142	○	御嵩町-3-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		御嵩町	桜本線	1,400	48	○	御嵩町-4-舗装	
			前期	4	5,400				

			後期	0	0				
拡張（舗装）計				4	5,400				
拡張（舗装）	自動車道		多治見市	才竹線	500	55		多治見市-1-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		多治見市	東栄線	1,040	50		多治見市-2-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		多治見市	東方月線	2,000	55		多治見市-3-舗装	
			前期	0	0				
			後期	3	3,540				
拡張（舗装）計				3	3,540				
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	椛の湖線	1,800	213	○	中津川市-1-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	深山線	700	71	○	中津川市-2-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	屋敷垣内線	250	34	○	中津川市-3-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	塩沢大薙線	500	87	○	中津川市-4-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	大平線	400	76	○	中津川市-5-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	長洞線	3,000	90	○	中津川市-6-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	木曽越線	2,700	517	○	中津川市-7-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	弥蔵薙線	500	51	○	中津川市-8-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	布袋野線	2,600	219		中津川市-9-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	椛の湖線	500	213		中津川市-10-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	大槇日向線	1,000	90		中津川市-11-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	東山線	1,000	65		中津川市-12-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	中上線	1,900	56		中津川市-13-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	大萱日向線	400	157		中津川市-14-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	白谷線	2,000	305		中津川市-15-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	白谷（Ⅱ）線	1,000	400		中津川市-16-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	大起線	1,000	100		中津川市-17-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	東別当線	1,000	100		中津川市-18-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	矢平（Ⅱ）線	400	100		中津川市-19-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	小郷東木曽谷線	1,500	934		中津川市-20-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	黒渕尾城線	2,000	267		中津川市-21-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	深山線	3,000	162		中津川市-22-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	町切東山線	2,500	136	○	中津川市-23-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	東山線	1,600	244	○	中津川市-24-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	ヒモミ線	3,000	134		中津川市-25-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	笹場高根線	2,500	98		中津川市-26-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	笠置山２号線	700	45		中津川市-27-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	切井那木２号線	3,000	175		中津川市-28-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	大博士線	3,000	119		中津川市-29-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	井汲線	1,900	78		中津川市-30-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	高峰線	6,600	77		中津川市-31-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	古寺線	1,700	96	○	中津川市-32-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		中津川市	八布施線	2,000	82	○	中津川市-33-舗装	
			前期	12	17,650				
			後期	21	40,000				
拡張（舗装）計				33	57,650				

拡張（舗装）	自動車道		恵那市	番屋線	800	173	○	恵那市-1-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		恵那市	落倉線	1,000	53	○	恵那市-2-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		恵那市	木根中島線	3,000	207	○	恵那市-3-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		恵那市	白坂線	2,100	80	○	恵那市-4-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		恵那市	河上瀬線	1,500	99	○	恵那市-5-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		恵那市	寺洞線	500	49	○	恵那市-6-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		恵那市	大沢谷線	1,200	124	○	恵那市-7-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		恵那市	大沢線	2,000	122	○	恵那市-8-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		恵那市	道上線	700	151	○	恵那市-9-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		恵那市	太田線	1,600	44	○	恵那市-10-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		恵那市	木根中島線	200	207		恵那市-11-舗装	
拡張（舗装）	自動車道		恵那市	大沢線	1,000	122		恵那市-12-舗装	
			前期	10	14,400				
			後期	2	1,200				
拡張（舗装）計				12	15,600				
拡張（舗装）　合計				54	84,590				

３　保安林として管理すべき森林の種類別面積等

（１）　計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

本編第３章２「個別計画」（５）のうち、「保安林として管理すべき森林の種類別面積等」に係る計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等については、表1-3-1 に示すとおりです。

表 1-3-1 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

単位（面積：ha）

指定／解除	種類	流域	森林の所在		面積		指定または解除を必要とする理由	備考
			管内	市町村		うち前半５年分		
指定	総数（実面積）				42.0	25.0		
	水源涵（かん）養	総数			0.0	0.0	水源涵（かん）養のため	
		木曽川	可茂	可児市	0.0	0.0	〃	
				御嵩町	0.0	0.0	〃	
			東濃	多治見市	0.0	0.0	〃	
				瑞浪市	0.0	0.0	〃	
				土岐市	0.0	0.0	〃	
			恵那	中津川市	0.0	0.0	〃	
				恵那市	0.0	0.0	〃	
	災害防備	総数			42.0	25.0	災害防備のため	
		木曽川	可茂	可児市	0.0	0.0	〃	
				御嵩町	0.0	0.0	〃	
			東濃	多治見市	0.0	0.0	〃	
				瑞浪市	12.0	7.0	〃	
				土岐市	0.0	0.0	〃	
			恵那	中津川市	12.0	7.0	〃	
				恵那市	18.0	11.0	〃	
	保健・風致等	総数			0.0	0.0	保健・風致のため	
		木曽川	可茂	可児市	0.0	0.0	〃	
				御嵩町	0.0	0.0	〃	
			東濃	多治見市	0.0	0.0	〃	
				瑞浪市	0.0	0.0	〃	
				土岐市	0.0	0.0	〃	
			恵那	中津川市	0.0	0.0	〃	
				恵那市	0.0	0.0	〃	
解除	総数（実面積）				34.6	34.6	指定理由の消滅	
	水源涵	総数			0.2	0.2	〃	
		木曽	可茂	可児市	0.0	0.0	〃	
				御嵩町	0.0	0.0	〃	

	（かん）養	川	東濃	多治見市	0.0	0.0	〃	
				瑞浪市	0.0	0.0	〃	
				土岐市	0.0	0.0	〃	
			恵那	中津川市	0.0	0.0	〃	
				恵那市	0.2	0.2	〃	
	災害防備	総数			33.2	33.2	指定理由の消滅	
		木曽川	可茂	可児市	0.6	0.6	〃	
				御嵩町	4.7	4.7	〃	
			東濃	多治見市	0.0	0.0	〃	
				瑞浪市	14.5	14.5	〃	
				土岐市	2.2	2.2	〃	
			恵那	中津川市	0.1	0.1	〃	
				恵那市	11.1	11.1	〃	
	保健・風致等	総数			1.2	1.2	指定理由の消滅	
		木曽川	可茂	可児市	0.0	0.0	〃	
				御嵩町	0.0	0.0	〃	
			東濃	多治見市	0.0	0.0	〃	
				瑞浪市	0.0	0.0	〃	
				土岐市	1.2	1.2	〃	
			恵那	中津川市	0.0	0.0	〃	
				恵那市	0.0	0.0	〃	

（２） 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積

本編第３章２「個別計画」（５）のうち、「保安林として管理すべき森林の種類別面積等」に係る計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積については、表 1-3-2 に示すとおりです。

表 1-3-2 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積

単位（面積：ha）

種類	指定施業要件の整備区分				
	伐採方法の変更面積	皆伐面積の変更	択伐率の変更面積	間伐率の変更面積	植栽の変更面積
水源涵（かん）養のための保安林			6,201	6,201	3,162
災害の防備のための保安林			18,720	18,701	10,180
保健、風致の保存等のための保安林			1,523	1,523	943

4　治山計画　～実施すべき治山事業の数量～

本編第３章２「個別計画」（５）のうち、「実施すべき治山事業の数量」に係る詳細については、表 1-4-1 に示すとおりです。

表 1-4-1　実施すべき治山事業の数量等

単位（地区数：林班）

森林の所在				治山事業施工地区数				主な工種
市町村			区域	計	前期	（林班番号）	後期	
総数				376	326		50	
可茂	計			5	5		0	
	可児市			3	3		0	
		旧可児市	今	1	1	49		渓間工
			東帷子	1	1	80		渓間工
		旧兼山町	兼山	1	1	2		渓間工
	御嵩町		美佐野	1	1	60		山腹工
			向井山	1	1	71		山腹工
東濃	計			61	57		4	
	多治見市			11	11		0	
		旧多治見市	大畑町	2	2	87,107		山腹工
			大藪町	1	1	56		渓間工
			富士見町	3	3	17,18,20		渓間工・山腹工
			北小木町	2	2	51,55		渓間工・山腹工
			高田町	1	1	87		山腹工
			西山町	1	1	38		渓間工
			脇之島町	1	1	110		渓間工
		旧笠原町		0	0		0	
	瑞浪市		日吉町	1	1	49		渓間工
			明世町	2	2	10,11		渓間工・本数調整伐
			大湫町	1	1	86		渓間工
			稲津町	10	9	185,186,187,188,189,191,196,197,200	1	渓間工・山腹工・本数調整伐
			釜戸町	8	7	118,121,127,128,129,133,137	1	渓間工・山腹工
			土岐町	5	5	158,163,166,167,171		山腹工・本数調整伐
			陶町	7	6	217,218,219,220,224,231	1	渓間工・山腹工
	土岐市		肥田町	2	2	35,40		渓間工・本数調整伐
			泉町	6	5	22,23,26,30,32	1	山腹工・本数調整伐

			五斗蒔	1	1	5		渓間工
			下石町	2	2	113,114		渓間工・山腹工
			妻木町	3	3	49,96,97		渓間工・本数調整伐
			鶴里町	2	2	74,88		渓間工・本数調整伐
恵那	計			310	264		46	
	中津川市			204	177		27	
		旧中津川市	前山	6	5	132,138,139,140,141	1	渓間工・山腹工・本数調整伐
			阿木	8	5	267,272,247,248,249	3	渓間工・山腹工・本数調整伐
			瀬戸	1	1	34		山腹工
			恵下	4	4	118,119,121,122		渓間工・山腹工
			落合	3	3	58,62,67		山腹工
			神坂	5	3	91,94,98	2	渓間工・山腹工・本数調整伐
			苗木	2	2	17,18		渓間工・山腹工・本数調整伐
			斧戸	1	1	157		山腹工
			中垣外	4	4	188,180,193,194		渓間工
			手賀野	1	1	158		渓間工・山腹工
			阿木川上	3	3	293,294,295		渓間工・山腹工
			布袋野	5	5	232,234,235,236,237		渓間工
			血洗	2	2	219,299		渓間工
			堤下	1	1	194		渓間工
			前沢	1	1	299		渓間工
			峠伝田	1	1	321		山腹工
			馬籠	1	1	328		渓間工・山腹工
		旧坂下町	二股	3	3	6,14,15		渓間工
			高峰山	2	2	10,11		渓間工
			向山	2	2	2,3		渓間工
			島井田	1	1	23		渓間工
			上野	2	2	28,29		渓間工・山腹工
			高部	2	2	69,70		渓間工
			大巻	1	1	26		渓間工
			握	1	1	20		山腹工
		旧川上村	森平	3	3	31,32,33		山腹工
			下平	1	1	21		山腹工
			丸野	9	8	2,4,5,6,9,10,11,25	1	渓間工・山腹工・本数調整伐
			奥屋	1	1	14		山腹工

			田畑	3	2	16,17	1	山腹工・本数調整伐
			森平	2	0		2	渓間工・山腹工
			夕森	2	2	6,7		渓間工
		旧加子母村	二渡西	4	4	37,38,39,41		渓間工・山腹工・本数調整伐
			小郷東	2	2	13,24		渓間工・山腹工
			山下	3	3	42,45,44		渓間工・山腹工
			起し	1	1	3		山腹工
			東桑原	2	2	89,90		山腹工
			下吉本	1	1	106		渓間工
			渡合	2	2	69,70		山腹工
			東万賀	1	1	97		山腹工
			猪谷	10	10	111,112,113,114,115,116,117,118,119,120		渓間工・山腹工・本数調整伐
			川向	3	3	62,63,64		本数調整伐
			小谷	2	2	76,77		渓間工・山腹工
			平田	6	5	51,55,56,57,58	1	渓間工・本数調整伐
			杉ヶ平	3	2	6,7	1	渓間工・本数調整伐
			北桑原	3	1	73	2	渓間工・山腹工
			角領西	3	2	71,102	1	渓間工
			厚谷	2	2	49,52		渓間工・山腹工
			担音堂	2	2	21,24		渓間工
		旧付知町	杉ヶ洞	3	3	66,67,194		渓間工・山腹工
			宮島	3	3	40,41,42		山腹工
			紙漉垣戸	1	1	52		渓間工・山腹工
			上ヶ平	1	1	17		山腹工
			分田	2	2	39,40		山腹工
			向山	1	1	53		渓間工・山腹工
			樅木沢	3	3	25,26,27		渓間工・山腹工
			小峠	5	5	60,61,64,65,66		渓間工・山腹工
			矢平	2	2	107,76		渓間工・山腹工
			ノタノ沢	1	1	16		渓間工・山腹工
			北平	2	0		2	渓間工・山腹工
			大洞	2	0		2	渓間工・山腹工
			熊倉谷	4	4	49,52,63,64		渓間工・山腹工
			白谷	2	2	34,35		渓間工・山腹工
			槇ヶ平	1	1	26		山腹工
			寺の下	1	1	28		山腹工
			出ヶ谷	1	1	49		渓間工

			宮の上	2	2	51,52		渓間工
			シシヤマンバ	2	2	47,48		渓間工・山腹工
		旧福岡町	三会	1	1	107		渓間工
			上田瀬	7	7	103,104,106,107,108,109,110		渓間工・山腹工
			東洞谷	1	1	111		
			上野	2	0		2	渓間工・山腹工
			高山	1	1	24		山腹工
			二ッ森	1	1	51		山腹工
		旧蛭川村	遠ヶ根	1	0		1	本数調整伐
			大博士	2	0		2	渓間工・山腹工・本数調整伐
		旧山口村	ドウドコ	1	1	16		本数調整伐
			アラクラ沢	1	1	302		渓間工
			本沢	1	0		1	山腹工
			深沢	2	2	310,309		渓間工・山腹工
			山口	1	0		1	渓間工・山腹工
			神坂	1	0		1	渓間工・山腹工
			下山	4	4	311,312,313,322		渓間工・山腹工
			赤苗木	2	2	311,312		渓間工・山腹工
			本沢	2	2	304,306		渓間工・山腹工
	恵那市			106	87		19	
		旧恵那市	長島町	2	2	167,178		渓間工・山腹工・本数調整伐
			鷹ノ巣	1	1	37		渓間工・山腹工
			保古山	7	7	119,120,122,124,126,127,129		渓間工・本数調整伐
			丸草	1	1	229		渓間工・山腹工
			中野方	3	1	53	2	渓間工・山腹工・本数調整伐
			三郷	3	1	215、218	2	渓間工・山腹工・本数調整伐
			白坂	1	1	113		渓間工・本数調整伐
			洞	2	2	167,178		山腹工
			加須里	1	1	74		山腹工
			小田沢	1	0		1	渓間工
			地蔵平	1	1	113		渓間工
			竹折原	1	0		1	山腹工
			永田	1	1	161		渓間工
			藤	1	0		1	山腹工

			笠置山	2	2	82,95		山腹工、谷止工
			長島町久須見	2	2	165,172		渓間工
			山本	2	2	140,141		渓間工
			毛呂窪	1	1	97		渓間工
			竹折	1	1	190		渓間工
			合洞	2	2	115,116		渓間工
			中野	1	1	164		渓間工
		旧岩村町	飯羽間	2	2	26,46		渓間工、山腹工
			富田	1	0		1	渓間工・山腹工
			高松	1	1	5		渓間工
		旧山岡町	釜屋	1	1	50		山腹工
			馬場山田	3	1	89	2	渓間工・山腹工
		旧明智町	才坂	1	1	51		渓間工
			右源内	1	1	107		渓間工・山腹工
			平芝	1	1	57		山腹工
			万ヶ洞	1	1	80		渓間工
			東方	3	1	85	2	渓間工・山腹工
			高波	1	1	95		渓間工
			洞田	1	1	52		渓間工
		旧串原村	南松林	1	1	16		渓間工・山腹工
			南山	1	1	4		渓間工・山腹工
			岩倉	1	1	48		渓間工
			相走	2	0		2	渓間工・山腹工
			大野	1	1	43		渓間工・山腹工
		旧上矢作町	小笹原	1	1	212		渓間工・山腹工
			琴ヶ沢	10	10	116,117,118,123,124,125,126,127,128,129		渓間工・山腹工
			白井沢	2	2	112,113		渓間工・山腹工
			万場・上貝戸	2	2	225,226		渓間工
			越沢	1	1	49		渓間工
			本洞	1	1	221		渓間工
			上足沢	1	1	227		山腹工
			木地山	1	0		1	渓間工
			漆原	1	1	42		渓間工
			木の実	3	3	79,80,82		渓間工
			横道	1	1	206		山腹工
			中屋	2	1	5	1	渓間工・山腹工

			釜ヶ沢	1	1	95		渓間工・山腹工
			門野	1	1	1		渓間工
			小田子	2	1	9	1	渓間工・山腹工
			高井戸	1	1	172		渓間工
			番内	1	1	79		渓間工・山腹工
			奥達原	2	2	191,192		本数調整伐
			下	2	0		2	渓間工・山腹工
			長根	2	2	89,90		渓間工
			柿平	1	1	37		渓間工・山腹工
			室沢	3	3	212,220,222		渓間工・山腹工
			本郷	1	1	90		渓間工
			大倉	2	2	206,207		渓間工
			紙屋	1	1	168		山腹工

注）前期は林班番号、後期は林班数で記載した。

資料編　第４章　森林計画基礎用語集

本章では、森林計画制度に係る用語等についてまとめています。

用語	説明
た行	
特定苗木	間伐等特措法第2条第2項において、特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定した特定母樹由来の苗木。

清流の国ぎふ憲章

～ 豊かな森と清き水 世界に誇れる 我が清流の国 ～

「清流の国ぎふ」に生きる私たちは、

知

清流がもたらした
自然、歴史、伝統、文化、技を知り学びます

創

ふるさとの宝ものを磨き活かし、
新たな創造と発信に努めます

伝

清流の恵みを新たな世代へと守り伝えます

そして、

共

ふるさとへの愛着と誇りを胸に、
一人ひとりが輝く未来を共に築きます

清流の国ぎふ

第１５次木曽川地域森林計画書

計画期間　自　令和　５年　４月　１日
至　令和１５年　３月３１日
（変更　令和　６年１２月１９日）

発行・編集　令和７年３月
岐阜県 林政部 林政課
〒500-8570
岐阜市薮田南２丁目１番１号
TEL　058(272)1111(代表)

本文中の用紙には、間伐材を活用しています。