

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金													令和06年01月19日			
計画の名称	岐阜県における水道施設の耐震化及び老朽化対策の推進（防災・安全）															
計画の期間	令和06年度 ～ 令和07年度（2年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	岐阜市,高山市,中津川市,瑞浪市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,可児市,郡上市,坂祝町,富加町,七宗町,岐阜県															
計画の目標	県内の水道事業者が実施する水道施設の耐震化及び老朽化対策事業等に対し社会資本総合整備計画防災・安全交付金を交付し、大規模地震等にも対応可能な強靱かつ持続可能で安全な水道施設の整備を促進することを目標とする。															
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		20,923	A	20,923	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R元年度末)	(R5年度末)	(R7年度末)
1	岐阜県内における基幹管路耐震適合率の向上（R元年度末：38.9% → R7年度末：44.3%）			
	基幹管路耐震化率	39%	39%	44%
	耐震適合性のある基幹管路延長(m)／基幹管路総延長(m)			
2	岐阜県内における管路耐震適合性を有する重要給水施設数の向上（R元年度末：132施設 → R7年度末：181施設）			
	管路耐震適合性を有する重要給水施設数	132施設	170施設	181施設
	直近配水池より耐震適合性を有する管路ルートが確保された施設数			
3	岐阜県営水道における大容量送水管の整備推進（大容量送水管整備事業の進捗率（貯留量ベース） R元年度：31.5% → R7年度：44.1%）			
	大容量送水管整備事業の進捗率	32%	41%	44%
	布設が完了した管路の貯留量(m3)／事業計画総貯留量(m3)			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
具体的な事業内容は生活基盤施設耐震化等事業計画を引き継ぐ												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市水道 事業	－	－	岐阜市重要施設配水管整 備事業	重要施設に接続する水道管路 の耐震化を実施する。（L=5. 8m）	岐阜市	■					1,000		－
		令和 7 年度から「重点計画」へ移行																	
	A07-002	水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市水道 事業	－	－	岐阜市水道管路緊急改善 事業	老朽化した基幹管路のうち、 特に優先度の高い路線の更新 を実施する。（L=3.2km）	岐阜市	■	■				1,727		－
	A07-003	水道	一般	高山市	直接	高山市水道 事業	－	－	高山市基幹管路更新事業	高山市第八次総合計画に基づ き老朽化した基幹管路の更新 を実施する（L=14km）	高山市	■	■				1,876		－
	A07-004	水道	一般	中津川市	直接	中津川市水 道事業	－	－	東小学校配水管耐震化事 業	避難所である東小学校への配 水管耐震化（L=740m）	中津川市	■					466		－
	A07-005	水道	一般	中津川市	直接	中津川市水 道事業	－	－	坂本公民館配水管耐震化 事業	避難所である坂本公民館への 配水管耐震化（L=960m）	中津川市	■					120		－
		令和 7 年度から「重点計画」へ移行																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-006	水道	一般	瑞浪市	直接	瑞浪市水道 事業	－	－	明世配水区・日吉配水区 重要給水施設耐震化事業	明世配水区・日吉配水区の指 定避難所、指定緊急避難場所 及び診療所への配水管につい て、耐震管にて整備を行う（ L=12km）	瑞浪市	■					271		－
		令和 7 年度から「重点計画」へ移行																	
	A07-007	水道	一般	恵那市	直接	恵那市水道 事業	－	－	恵那市重要給水施設管路 更新事業	重要給水施設までの配水管の 耐震化を実施する（L=26km）	恵那市	■					1,440		－
		令和 7 年度から「重点計画」へ移行																	
	A07-008	水道	一般	美濃加茂 市	直接	美濃加茂市 水道事業	－	－	美濃加茂市基幹管路更新 事業	基幹管路の水道管路緊急改善 事業（L=3.7km）	美濃加茂市		■				339		－
	A07-009	水道	一般	土岐市	直接	土岐市水道 事業	－	－	肥田-北部送水幹線耐震化 事業	老朽化が進む基幹配水池への 基幹管路の耐震化（L=3.1km ）	土岐市	■	■				571		－
	A07-010	水道	一般	可児市	直接	可児市水道 事業	－	－	老朽管更新事業	基幹管路の老朽管更新事業(タ タケ管・鋳鉄管）（L=12km）	可児市	■	■				398		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-011	水道	一般	可児市	直接	可児市水道 事業	－	－	水道管路緊急改善事業	基幹管路の老朽管更新事業（ L=3.8km）	可児市		■				127		－
	A07-012	水道	一般	郡上市	直接	郡上市水道 事業	－	－	生活基盤近代化事業	和良地区における老朽管及び 計装設備更新（L=36km、N=4 ）	郡上市	■	■				1,317		－
	A07-013	水道	一般	郡上市	直接	郡上市水道 事業	－	－	生活基盤近代化事業	明宝畑佐地区における老朽管 更新（L=17km）	郡上市	■	■				453		－
	A07-014	水道	一般	坂祝町	直接	坂祝町水道 事業	－	－	水道管路緊急改善事業	坂祝町水道管耐震化計画に基 づき老朽化した基幹管路を更 新する。	坂祝町		■				5		－
	A07-015	水道	一般	富加町	直接	富加町水道 事業	－	－	富加町重要給水施設配水 管	南海トラフ地震等の災害時に 指定避難所等の重要な施設へ 水道を供給するため、配水管 の耐震化をする。（L=4.0km ）	富加町	■	■				125		－

A 基幹事業

[illegible]

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R06				
配分額 (a)	0				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					