

被害概要

岐阜県 第6次査定

(令和7年10月6日～10月10日実施)

令和7年

(第6次査定)

令和7年6月23日～6月26日 豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
79	郡上土木事務所	一級河川 吉田川	郡上市		八幡町初納	復旧延長 L=44.5m (右岸) 護岸工 練ブロック積工 L=16.3m SL=3.9～5.4m A=78m ² 大型ブロック積工 (控750) L=22.6m H=6.0～7.5m A=151m ² 大型ブロック積工 (控1000) L=4.5m H=7.6～7.9m A=35m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 (すりつけ工) N=1箇所 工事用道路 (W=3.0～7.0m) L=99m 大型土のう工 N=55袋 締切排水工 N=1箇所
80	郡上土木事務所	一級河川 落部谷川	郡上市		大和町落部	復旧延長 L=5.0m (右岸) 護岸工 練ブロック積工 L=4.4m SL=3.88～4.11m A=18m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (練石積) N=2箇所 工事用道路 (W=3.0～4.0m) L=31.3m 大型土のう工 N=32袋 締切排水工 N=1箇所
81	郡上土木事務所	一級河川 大間見川	郡上市		大和町大間見1	復旧延長 L=14.7m (右岸L=3.7m 左岸L=11.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=3.1m、SL=4.1m、A=13m ² 左岸 L=11.0m、SL=3.3～5.1m、A=42m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 (練石積工) N=2箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=37.2m 大型土のう工 N=10袋
82	郡上土木事務所	一級河川 大間見川	郡上市		大和町大間見2	復旧延長 L=16.5m (左岸) 護岸工 練ブロック積工 L=15.9m、SL=4.1m、A=65m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (練石積) N=1箇所 雑工 (練ブロック積) N=1箇所 工事用道路 (W=3.0m) L=42m 大型土のう工 N=33袋 締切排水工 N=1式
83	郡上土木事務所	一級河川 大間見川	郡上市		大和町大間見3	復旧延長 L=17.4m (左岸) 護岸工 練ブロック積工 L=16.8m、SL=4.1～4.4m、A=71m ² 小口止工 N=1箇所 根固めブロック (4t) N=14個 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 工事用道路 (W=4.0～7.6m) L=39.3m 大型土のう工 N=63袋 掛樋工 (Φ500) L=25m 締切排水工 N=1箇所
84	郡上土木事務所	一級河川 大間見川	郡上市		大和町大間見4	復旧延長 L=19.2m (左岸) 護岸工 練ブロック積工 L=19.4m、SL=4.3m、A=83m ² 工事用道路工 (W=3.0m) L=16.6m 大型土のう工 N=14袋 掛樋工 (Φ450) L=25m 締切排水工 N=1箇所
85	郡上土木事務所	一級河川 大間見川	郡上市		大和町大間見5	復旧延長 L=15.0m (左岸) 護岸工 練ブロック積工 L=14.2m、SL=5.6m、A=79m ² 小口止工 N=2箇所 根固めブロック (4t) N=7個 雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路 (W=3.0～10.0m) L=90.4m 大型土のう工 N=95袋 掛樋工 (Φ400) L=20m 締切排水工 N=1箇所
86	郡上土木事務所	一級河川 大間見川	郡上市		大和町大間見6	復旧延長 L=9.0m (右岸) 護岸工 練ブロック積工 L=9.0m、SL=3.6m、A=33m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 工事用道路工 (W=2.0～4.0m) L=53.9m 大型土のう工 N=14袋 掛樋工 (Φ300) L=18m 締切排水工 N=1箇所

令和7年

(第6次査定)

令和7年6月23日～6月26日 豪雨

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
87	郡上土木事務所	一級河川 大間見川	郡上市		大和町大間見7	復旧延長 L=28.8m (右岸 L=10.9m 左岸 L=22.5m) 護岸工大型ブロック積工右岸L=10.2m、SL=5.9～7.9m、A=73m ² 左岸L=22.5m、SL=5.1～6.3m、A=127m ² 練ブロック積工左岸 L=23.3m、SL=2.1～3.7m、A=69m ² 小口止工N=8箇所 雑工(練ブロック積工) N=6箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 雑工(すり付け工) N=1箇所 工事用道路工(W=3.0～7.0m) L=77.2m 大型土のう工N=26袋 掛樋工(Φ600) L=57m
88	郡上土木事務所	一級河川 牛道川	郡上市		白鳥町為真1	復旧延長 L=50.9m (右岸) 護岸工 練ブロック積工 L=52.1m、SL=5.51m～7.07m、A=295m ² 小口止工 N=1箇所 工事用道路(W=3.0～4.0m) L=110.6m
89	郡上土木事務所	一級河川 牛道川	郡上市		白鳥町為真2	復旧延長 L=40.4m (左岸) 護岸工 大型ブロック積工 L=39.8m、SL=7.75m～8.31m、A=320m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=14.5m 大型土のう工 N=23袋 掛樋工(φ700) L=57m 締切排水工 N=1箇所
90	郡上土木事務所	一級河川 牛道川	郡上市		白鳥町為真3	復旧延長 L=30.0m (左岸) 護岸工 大型ブロック積工 L=29.8m、SL=6.09m～6.47m、A=187m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=41.4m 大型土のう工 N=49袋 掛樋工(φ700) L=52m 締切排水工 N=1箇所
91	郡上土木事務所	一級河川 牛道川	郡上市		白鳥町野添1	復旧延長 L=12.3m (左岸) 護岸工 練ブロック積工 L=11.7m、SL=5.51m～6.10m、A=68m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 工事用道路(W=3.0～4.0m) L=88.5m 大型土のう工 N=49袋 締切排水工 N=1箇所
92	郡上土木事務所	一級河川 牛道川	郡上市		白鳥町野添2	復旧延長 L=24.5m (右岸) 護岸工 大型ブロック積工 L=24.2m、SL=6.71m～7.80m、A=176m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 工事用道路(W=3.0～4.0m) L=78.4m 大型土のう工 N=18袋 掛樋工(φ800) L=64m 締切排水工 N=1箇所
93	郡上土木事務所	一級河川 牛道川	郡上市		白鳥町六ノ里1	復旧延長 L=9.8m (右岸) 護岸工 大型ブロック積工 L=9.6m、SL=5.84m～6.93m、A=61m ² 小口止工 N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 工事用道路(W=3.0～4.0m) L=244.9m 大型土のう工 N=46袋 掛樋工(φ800) L=14m 締切排水工 N=1箇所
94	郡上土木事務所	一級河川 牛道川	郡上市		白鳥町六ノ里2	復旧延長 L=21.1m (左岸) 護岸工 大型ブロック積工 L=20.3m、SL=7.04m～8.54m、A=155m ² 小口止工 N=1箇所 雑工(練石積工) N=1箇所 工事用道路(W=3.0～4.0m) L=242.8m 大型土のう工 N=25袋 掛樋工(φ700) L=62m 締切排水工 N=1箇所

令和7年

(第6次査定)

令和7年6月23日～6月26日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
95	郡上土木事務所	普通河川 向小駄良川	郡上市		白鳥町向小駄良	復旧延長 L=6.0m (右岸) 護岸工 練ブロック積工 L=5.7m SL=3.7m A=21m ² 小口止工 N=1箇所 護床工 根固めブロック (1t) N=25個 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 工事用道路 (W=4.0～6.5m) L=35.0m
96	郡上土木事務所	主要地方道 白鳥板取線	郡上市		大和町内ヶ谷1	復旧延長 L=35.5m W=3.8～4.5m 路側工 練ブロック積工 L=24.5m SL=3.8～4.9m A=101m ² 小口止工 N=8箇所 雑工 (取付工) N=7箇所、雑工 (埋戻し) N=1箇所 舗装工 A=26m ²
97	郡上土木事務所	主要地方道 白鳥板取線	郡上市		大和町内ヶ谷2	復旧延長 L=8.3m W=5.5m 路側工 重力式擁壁工 L=8.3m H=3.7～4.1m V=50m ³ 小口止工 N=2箇所 雑工 (取付工) N=2箇所 用地費 N=1式 補償費 N=1式
98	郡上土木事務所	主要地方道 白鳥板取線	郡上市		大和町内ヶ谷3	復旧延長 L=17.2m W=4.3～6.2m 崩土除去工 V=40m ³ 流木除去工 N=1式
99	郡上土木事務所	一般県道 剣大間見白鳥線	郡上市		大和町大間見	復旧延長 L=41.5m W=5.5m (9.0m) 法面工 吹付法枠工200×200 A=917m ² (SL=1.8m～51.1m) 転落防止柵工 (H=1.1m) L=41.5m 工事用道路 (敷鉄板) (W=3.0m) L=95.0m 大型土のう工 N=120袋 用地費 N=1式 補償費 N=1式
100	郡上土木事務所	一般県道 惣則高鷲線	郡上市		高鷲町鷲見	復旧延長 L=31.7m L=4.1 (5.3)m 路側工 大型ブロック積工 L=14.9m SL=7.4～8.3m A=116m ² 小口止め工 N=2箇所 根継工 根継工 (腰掛型) L=16.2m H=2.1～2.5m V=23m ³ 雑工 (ブロック積工) N=2箇所 雑工 (すりつけ工) N=4箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=52.5m 大型土のう工 N=13袋 掛樋工 (φ600) L=85m 仮締切排水工 N=1式
101	下呂土木事務所	一級河川 馬瀬川	下呂市		馬瀬川上	復旧延長 L=53.8m (左岸L=53.8m) 護岸工 大型ブロック積工 L=38.6m SL=7.8～11.7m A=414m ² 練ブロック積工 L=14.0m SL=5.3m A=74m ² 小口止工 N=4箇所 根固工 根固めブロック (10t) N=64個 雑工 (すりつけ工) N=4箇所 仮設工 工事用道路工 (W=4.0m) L=113.1m 大型土のう工 N=47袋 締切排水工 N=1式
102	下呂土木事務所	一級河川 馬瀬川	下呂市		馬瀬黒石	復旧延長 L=65.3m (左岸 L=65.3m) 護岸工 練ブロック積工 L=64.5m SL=3.5～5.4m A=322m ² 小口止工 N=3箇所 雑工 (すりつけ工) N=2箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=123.2m 大型土のう工 N=69袋 締切排水工 N=1箇所

令和7年

(第6次査定)

令和7年6月23日～6月26日 豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
103	下呂土木事務所	一級河川 馬瀬川	下呂市		馬瀬中切	復旧延長 L=35.7m (左岸L=35.7m) 護岸工 練ブロック積工 L=12.6m SL=4.4m A=55m ² 大型ブロック積工 L=21.6m SL=7.3～8.7m A=168m ² 小口止工 N=5箇所 雑工(すりつけ工) N=4箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=162.5m 大型土のう工 N=169袋 締切排水工 N=1式
104	下呂土木事務所	一級河川 馬瀬川	下呂市		馬瀬名丸	復旧延長 L=45.9m (左岸L=45.9m) 護岸工 大型ブロック積工L=45.3m SL=6.9～7.7m A=335m ² 小口止め工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=156.3m 締切排水工N=1式
105	下呂土木事務所	普通河川 四美谷	下呂市		萩原町四美	復旧延長 L=85.4m (右岸L=51.6m 左岸L=33.8m) 護岸工 右岸 練ブロック積工L=41.8m SL=4.2～5.5m A=205m ² 大型ブロック積工 L=7.4m SL=5.8m A=43m ² 左岸 練ブロック積工L=30.1m SL=3.8～4.5m A=118m ² 小口止工N=10箇所 雑工(すりつけ工) N=10箇所 護床工 根固ブロック(3t) N=15個 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=352m 締切排水工 N=1式
106	下呂土木事務所	普通河川 下樽谷	下呂市		馬瀬中切	復旧延長 L=31.4m (左岸L=31.4m) 護岸工 練ブロック積工 L=31.2m SL=4.0m A=123m ² 小口止工 N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=108.5m 締切排水工 N=1式
107	下呂土木事務所	一般県道 濁河温泉線	下呂市		小坂町落合	復旧延長 L=37.5m W=5.0m 路側工 練ブロック積工 L=36.6m SL=3.15～5.14m A=180m ² 小口止工 N=3箇所 舗装工 車道舗装工 t=5cm A=60m ² 防護柵工 Gr-B-2B L=40m 防護柵基礎工 L=42m 雑工(取付工) N=2箇所

被害概要

岐阜県 第6次査定

(令和7年10月6日～10月10日実施)

令和7年

(第6次査定)

令和7年6月23日～令和7年6月26日 豪雨

工事 番号	事務 所名	河 川 路 線 名 (橋 梁)	位置			設 計 概 要
			市 郡	町 村	大字	決 定
17	郡 上 市	普通河川 洞川	郡 上 市		白 鳥 町 六 ノ 里	復旧延長 L=9.5m (右岸) 護岸工 練石積工 右岸 L=9.2m SL=3.7~5.6m A=41m ² 小口止工 N=1箇所 工事用道路 (W=3.0m) L=26m 大型土のう工 N=36袋 掛樋工 (Φ600) L=30m 締切排水工 N=1箇所
18	郡 上 市	普通河川 大間見川	郡 上 市		大 和 町 大 間 見	復旧延長 L=40.7m (右岸 L=40.7m 左岸 L=5.6m) 護岸工 練ブロック積工 右岸L=29.6m SL=4.0~5.6m A=144m ² 左岸L=4.4m SL=3.8~5.0m A=20m ² 小口止工 N=8箇所 護床工 根固めブロック N=24個 雑工 練ブロック積工 N=7箇所 張りブロック工 N=1箇所 すりつけ工 N=1箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=106m 大型土のう工 N=18袋 締切排水工 N=1式 掛樋工 L=108m
19	郡 上 市	普通河川 養洞谷	郡 上 市		大 和 町 大 間 見	復旧延長 L=77.2m (右岸L=24.4m 左岸L=52.8m) 護岸工 練ブロック積工 右岸23.8m SL=2.0~3.9m A=58m ² 左岸39.4m SL=2.1~4.0m A=113m ² 小口止工 N=10箇所 護床工 袋型根固工 N=34袋 敷張工 A=39m ² 雑工 すりつけ工 N=8箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=253.3m 掛樋工 L=106m 大型土のう工N=5袋
20	郡 上 市	市町村道 剣54号線	郡 上 市		大 和 町 大 間 見	復旧延長 L=10.0m W=3.0m 路側工 練ブロック積工 SL=4.7m A=42m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 (練石積工) N=3箇所 舗装工 A=5m ² 仮設工 大型土のう工 N=25袋 締切排水工 N=1箇所
21	郡 上 市	市町村道 市道大間見36号線(1号橋)	郡 上 市		大 和 町 大 間 見	復旧延長 L=19.5m 護岸工 練ブロック積工 L=19.5m SL=4.3m A=84m ² 張ブロック A=14m ² 小口止め工 N=2箇所 排水構造物工 管渠工 L=4m 集水樹工 N=1箇所 仮設工 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=12袋 モルタル充填工 V=1m ³
22	下 呂 市	市町村道 門坂5号線	下 呂 市		小 坂 町 門 坂	復旧延長L=31.0m (W=7.41m~7.59m) 護岸工 大型 ブロック積工L=15.7m SL=10.9~11.1m A=166m ² 根継工(1) L=4.5m 根継工(2) L=10.2m 雑 工(1) (張コンクリート) N=1箇所 雑工(2) (張コンクリ ート) N=1箇所 張出歩道工 L=28.5m 防止柵工 (コンクリ ート建込) L=30.0m 舗装工 (車道) A=47.2m ² (歩道) A=58.1m ² 区画線工 L=31.0m 工事用道路工 工事用 道路 (W=4.0m) L=44.0m 大型土のう工 N=869袋