

令和 7 年度 岐阜県林政部 優良工事施工者表彰

【林政部長表彰 表彰式】

日時 : 令和 7 年10月20日 (月) 10:00~11:00
場所 : 岐阜県庁20階清流ロビー



(左から順に、(株)所組、所産業(株)、久松林政部長、
(株)西村工建、(株)中島工務店、坂本土木(株))

受賞者	受賞者所在地	表彰対象工事	表彰事由
(株) <small>ところぐみ</small> 所組	本巣市根尾板所 259-1	岐治第0510号 公共復旧治山事業(ゼロ国)内ン谷工事	安全向上 創意工夫 森林への配慮
<small>ところさんぎょう</small> 所産業(株)	揖斐郡揖斐川町 谷汲長瀬字岡田 1821番地の3	揖治緊第0503号 災害関連緊急治山事業山平地区工事	困難克服 創意工夫 安全向上
(株) <small>にしむらこうけん</small> 西村工建	美濃市片知 2716	中治第0510号 復旧治山事業石戸工事	創意工夫 森林への配慮
(株) <small>なかしまこうむてん</small> 中島工務店	中津川市加子母 1005	恵林第0502号 山村強靱化林道整備事業森林基幹道 尾城山(5)-2線開設工事	困難克服 創意工夫 森林への配慮
<small>さかもとどぼく</small> 坂本土木(株)	飛騨市神岡町 麻生野 514番地 22	飛治第0513号 公共ゼロ国 復旧治山工事(湯ノ平2)	創意工夫 安全向上 森林への配慮

株式会社 所組

代表工種 谷止工（鋼製）



- 衛星インターネットサービスを導入することで、緊急時の連絡体制を確保するとともに、現場から発注者との書類の受け渡しを可能とし、監督員、現場監督員の労力削減、生産性向上を図った。
- 鋼製ダム工の中詰材の充填量を比重により確認するため、専用の容器を作成し品質を確保した。

工事名	公共復旧治山事業（ゼロ国）内ン谷工事
施行箇所	本巢市根尾上大須字内ン谷 地内

所産業 株式会社

代表工種 簡易吹付法砕工



- 崩壊土砂の中に混ざっていた、木くず、ビニール等を手作業で分別し、産業廃棄物の適切な管理やリサイクルに取り組んだ。
- 簡易吹付法砕工において、鉄筋に錆を生じさせないよう錆止め材を塗布するとともに、モルタルに繊維補強材を添加し初期収縮によるのひび割れの抑制、凍結・融解抵抗を向上させ吹付工の品質向上を図った。

工事名	災害関連緊急治山事業 山平地区工事
施行箇所	揖斐郡揖斐川町谷汲神原字山平 地内

株式会社 西村工建

代表工種 谷止工、流路工



- 無人航空機を用いた写真測量により起工測量を行い、3次元設計データを作成するとともに、ICT建設機械による3次元マシンコントロールで施工することで、少人数での施工、出来形管理等を行い生産性を向上させた。
- 谷止工の鉛直打継目型枠に新技術情報提供システムに搭載されている新技術を採用することで、型枠の設置・撤去作業を省略し、工期短縮を図った。

工事名	復旧治山事業石戸工事
施行箇所	美濃市上野字石戸 地内

株式会社 中島工務店

工事概要 林道開設、舗装



工 種	測定項目	記号	規格値	測定値	測定箇所
林道土工	基準高	▽	±100	±50	
	幅	b	-100	-50	
	盛土工長	≧5m	≧-100	-50	
	盛土工長	≧5m	≧-2%	-1.0%	
	切土工長	≧5m	≧-200	-100	
	切土工長	≧5m	≧-4%	-2.0%	
	断面間距離	L	±100	±50	
	勾配	≧40	D ±200	±1000	
	距離	≧40	D ±0.5%	±0.25%	
	交角	θ	±1°	±0.5°	
法面保護工 (植生帯形成付工)	切土工長	≧5m	≧-200	+100	
	切土工長	≧5m	≧-4%	法長-0.2%	
	溝深	t	-10	-5	
	溝深	t	-20	-10	
	溝深	L	≧200	-100	
	溝深	L	≧200	-100	
法面保護工 (種子散布工) (植生シート工)	切土工長	≧5m	≧-200	-100	
	切土工長	≧5m	≧-4%	法長-0.2%	
	溝深	t	-100	-50	
	溝深	L	≧200	-100	



- 出来形管理において、発注者が定める規格値の50%を社内規格値として管理するとともに、品質証明員による自主的な社内検査を実施し、工事の適正な品質の確保を図った。
- 自社所有の荷台が旋回するクローダンプを導入することで、狭小な現場において安全を確保しつつ効率よく土砂運搬を行った。

工事名	山村強靱化林道整備事業 森林基幹道尾城山（5）－2線開設工事
施行箇所	中津川市加子母 地内

坂本土木 株式会社

代表工種 鉄筋挿入工、高強度ネット張工



- 遠隔臨場システムの活用により、発注者、現場事務所、施工箇所の3箇所を繋いだリモートによる段階確認を実施し、業務の効率化を図った。
- 中部山岳国立公園内であり貴重な植物も生育しているため、作業員の移動経路にシステム足場を設置し、踏み荒らし防止を図った。

工事名	公共ゼロ国 復旧治山工事（湯ノ平2）
施行箇所	高山市奥飛騨温泉郷平湯字湯ノ平 地内

農林事務所長による表彰

受賞者	受賞者住所	表彰対象工事	表彰事由	日時・場所
(株) <small>ようろう</small> 養老	養老郡養老町 養老 434	西治第 0 5 1 5 号 緊急予防治山事業北谷地区工事 (ゼロ国)	創意工夫	10 月 21 日 (火) 14:00～ 西濃総合庁舎 5-1 会議室
(株) <small>かわむらそうけん</small> 河村綜建	揖斐郡池田町 田畑 699-3	揖治第 0 6 0 1 号 予防治山事業南谷地区工事	創意工夫	10 月 24 日 (金) 10:00～ 揖斐総合庁舎 大会議室
<small>かとうけんせつ</small> 加藤建設 (株)	揖斐郡揖斐川町 春日小宮神 1158-1	揖治第 0 5 2 1 号 復旧治山事業尾又地区工事 (補)	安全向上	
<small>にしわきけんせつ</small> 西脇建設 (株)	郡上市明宝 小川 1114-2	郡林第 0 5 0 1 号 地方創生道整備推進交付金事業 林道二間手～水沢上線 (2-2 工区) 開設工事	困難克服	10 月 27 日 (月) 15:30～ 郡上総合庁舎 4 南会議室
<small>きじまけんせつ</small> 木島建設 (株)	郡上市大和町 徳永 184	郡治第 0 6 0 2 号 復旧治山事業獅子穴谷地区工事	困難克服	
<small>たぐちどぼく</small> 田口土木 (株)	中津川市加子母 4639-2	恵治工第 0 5 0 4 号 公共流域保全総合治山事業 北桑原地区工事	創意工夫	10 月 24 日 (金) 10:00～ 恵那総合庁舎 5-B 会議室
<small>ほそえどけん</small> 細江土建 (株)	下呂市小坂町 坂下 292	下治第 0 5 1 5 号 公共緊急総合治山事業 (ゼロ国) 白土洞地区工事	困難克服	10 月 21 日 (火) 13:30～ 下呂総合庁舎 4-1 特別会議室
<small>まるしょうけんせつ</small> 丸正建設 (株)	大野郡白川村 大字鳩谷 522	飛治第 0 5 0 4 号 公共機能強化・老朽化対策工事 (一疋洞)	創意工夫	10 月 21 日 (火) 13:30～ 飛騨総合庁舎 特別会議室