令和８年度　岐阜県林政部　優良工事施工者表彰

【林政部長表彰 表彰式】

日時　：　令和８年10月21日（水）10:00～10:30
場所　：　岐阜県庁20階　清流ロビー




（左から順に、（株）久保田工務店、（株）山辰組、長谷川林政部長、
（株）前田土木、付知土建（株）、日産工業（株））

受賞者	受賞者住所	表彰対象工事	表彰事由
（株）久保田工務店	揖斐郡揖斐川町三輪 521-1	揖治第 0703 号 予防治山事業　前平地区工事	創意工夫 地域貢献 森林への配慮
（株）山辰組	揖斐郡大野町稲畑 203-1	揖治第 0622 号 緊急予防治山事業　畑中地区工事（ゼロ国）	創意工夫 地域貢献
（株）前田土木	郡上市白鳥町那留 1502 番地	郡林第 0607 号 森林環境保全整備事業　林業専用道　那留～六ノ里線（１工区）開設工事	創意工夫 地域貢献 森林への配慮
付知土建（株）	中津川市付知町 5068 番地の 3	恵治工第 0701 号 公共　復旧治山事業　出ヶ谷地区工事	安全向上 地域貢献 森林への配慮
日産工業（株）	下呂市萩原町跡津 439-1	下治第 0614 号 公共　復旧治山事業（ゼロ国）クナ洞地区工事	創意工夫 安全向上 地域貢献


株式会社 久保田工務店

代表工種　谷止工(生コン)、流路工(布製型枠)





レーザースキャナー測量による点群データ





- ３Ｄレーザースキャナー測量による点群データ及び自動追尾測量機を活用し、高精度な施工と省力化を図った。
- ３次元データ作成ソフトを活用し、土地改変を最小限に抑えた。また、Ｊ－クレジットを購入し、地域の森林づくりに貢献した。

工事名	予防治山事業　前平地区工事
施行箇所	揖斐郡揖斐川町坂内坂本字前平　地内

株式会社 山辰組

代表工種　谷止工(生コン)





CO_2排出量算定表

番号	排出対象物	燃費 軽油消費量（ℓ／時間）	1ℓ当りのCo2排出量	1時間当りのCo2排出量 (kg-Co2/時間)	運転時間 (時間)	Co2排出量 (kg-Co2)
1	バックホウ0.8m3	25	2.62	65.5	150	9,825
2	バックホウ0.28m3	10	2.62	26.2	180	4,716
3	バックホウ0.15m3	8	2.62	20.96	50	1,048
4	クローラダンプ	8	2.62	20.96	80	1,677
5	発電機2KVA	3.8	2.62	9.956	240	2,389
6	ポンプ車	10	2.62	26.2	24	629
7	ダンプトラック10ｔ	12	2.62	31.44	0	0
8	ダンプトラック4ｔ	6	2.62	15.72	102	1,603
9	ダンプトラック2ｔ	3	2.62	7.86	30	236

排出量合計　22,123

G-クレジット購入量　5,000

オフセット率　23%



- ３次元設計データを活用したＩＣＴ施工により、高精度な施工と省力化を図るとともに、コンクリートの養生では24時間の温度管理により品質の向上を図った。
- 現場で排出されるＣＯ$_2$排出量を算定し、その一部についてＧ－クレジットによるカーボンオフセットを実施した。

工事名	緊急予防治山事業　畑中地区工事（ゼロ国）
施行箇所	揖斐郡大野町大字牛洞字畑中　地内

株式会社 前田土木

代表工種　林道開設（土工、法面工、排水施設工、路盤工）









- 軟弱な土質に対し、セメント系固化材による地盤改良を実施することで、盛土の品質向上と施工性の向上を図った。また、自動追尾測量機を用いた局所測位システム方式を採用し、高精度な施工と省力化を図った。
- マシンガイドによる施工を採用し、地形改変を最小限に抑えた。また、Ｇ－クレジットを購入し、地域の森林づくりに貢献した。

工事名	森林環境保全整備事業　林業専用道　那留～六ノ里線（１工区）開設工事
施行箇所	郡上市白鳥町六ノ里　地内

付知土建 株式会社

代表工種　副堤工(生コン)、護岸工(ブロック積)









- 技術力の高い石工職人により、現地材を活用した河床整理及び石積み護岸を施工し、他の模範となる仕上げを行うとともに、渓流の安定化と森林保全を図った。
- アシストスーツを導入し、作業員の身体的負担軽減と事故防止を図るとともに、地域貢献として、取水施設の復旧では利用者の意見を踏まえた分水ゲートの設置や越流防止対策を行った。

工事名	公共　復旧治山事業　出ヶ谷地区工事
施行箇所	中津川市付知町出ヶ谷　地内

日産工業 株式会社

代表工種　谷止工(生コン)、副堤工(生コン)、受口工









- ＩＣＴモデル工事として、３次元設計データの作成、ＩＣＴ建設機械による施工及び３次元出来形管理を実施し、施工精度の向上と省力化を図った。
- 緊急時対応カードを配付し、作業時の常時携帯を徹底することで、安全意識の向上と緊急時対応体制の強化を図った。

工事名	公共　復旧治山事業(ゼロ国)　クナ洞地区工事
施行箇所	下呂市萩原町尾崎字クナ洞　地内

農林事務所長による表彰

受賞者	受賞者住所	表彰対象工事	表彰事由	日時・場所
（株）三洋組	岐阜市正木 633	岐治第 0610 号 緊急県単治山事業 瀬戸洞	困難克服 安全向上 地域貢献	10 月 23 日（金） 14:00～ OKB ふれあい会館 6-4 会議室
（株）安田組	養老郡養老町 高田 647	西治第 0603 号 復旧治山事業　表山地区工事	安全向上 地域貢献 森林への配慮	10 月 27 日（火） 13:30～ 西濃総合庁舎 5-1、5-2 会議室
（株）葵組	関市板取 3016-53	中治第 0612 号 復旧治山事業　杉島工事	安全向上 人材確保育成 森林への配慮	10 月 22 日（木） 09:30～ 中濃総合庁舎 3 北会議室
（有）松田土木	八幡町五町 4- 10-13	郡治第 0705 号 緊急予防治山事業　村地洞谷 地区工事	創意工夫 安全向上	10 月 26 日（月） 13:30～ 郡上総合庁舎 4 南会議室
（株）立保	加茂郡東白川 村越原 1351	可治工第 0601 号 公共予防治山事業　菊久里工事	困難克服 創意工夫 地域貢献	10 月 22 日（木） 10:00～ 可茂総合庁舎 3 階特別会議室
（株）岡島建設	土岐市曽木町 1691-1	東治工第 0603 号 公共予防治山事業　東山地区工 事外 2	創意工夫 安全向上 森林への配慮	10 月 30 日（金） 14:00～ 東濃西部総合庁舎 ４北会議室
坂下建設（株）	中津川市坂下 953 番地の 6	恵治工第 0623 号 公共　復旧治山事業（０国） 夕森地区工事	困難克服 地域貢献	10 月 29 日（木） 10:00～ 恵那総合庁舎 5B 会議室
美笠建設（株）	高山市奥飛騨 温泉郷栃尾 38-1	飛治第 0624 号 公共ゼロ国　復旧治山工事 （上沢上）	創意工夫 安全向上 森林への配慮	10 月 22 日（木） 13:30～ 飛騨総合庁舎 特別会議室