

施工状況立会一覧表

種 別	細 別	施 工 時 期
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工		コンクリート打設時
重要構造物 函渠工（樋門・樋管を含む） 躯体工（橋台） RC躯体工（橋脚） 橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防ダム・床止・床固 堰本体工 排水機場本体工 水門工 共同溝本体工		コンクリート打設時
床版工		コンクリート打設時
ポストテンションT（ ）桁製作工 プレキャスト桁製作工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押し出し箱桁製作工		コンクリート打設時 （工場製作を除く）
アンカー工		充填材注入時
トンネル工		施工時
盛土工 河川・道路・砂防		敷均し、転圧時 プルフローリング実施時
舗装工	路盤、表層、基層	舗設時
コンクリート吹付工		吹付時 その他監督員が指示する時
維持・管理工	施肥、薬剤散布	施工時
ダム工	各工事ごと別途定める。	
開削工（下水道）		施工時
推進工（下水道）		施工時 裏込注入時
シールド工（下水道）	一次覆工、二次覆工	裏込注入時 コンクリート打設時
立坑工		施工時
人孔築造工		施工時

ただし、施工管理記録、写真等で確認できる場合はこの限りでない。

なお、下記の簡易構造物には適用しないものとする。

小段の張コンクリート・階段・捨コンクリート等（河川の護岸は除く）

コンクリート断面積 1 m²以下の水路・側溝等

コンクリート量 1 m³以下の防護柵・照明・標識等の基礎

集水樹

高さ 1 m以下の擁壁（河川の護岸は除く）